

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.**
 Sídlo: Ul. Bernoláková 4, 953 01 Zlaté Moravce
 IČO: 50 433 946
 Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10512/N
 DIČ: 2120326758
 IČ DPH: SK7120001372
 Číslo účtu: 
 Zástupca vo veciach:
 a) zmluvných: JUDr. Ing. Tomáš Cibula, PhD., LL.M., MPH
 tomas.cibula@agel.sk
 b) technických: Ján Mlynár
 jan.mlynar@agel.sk
 Fakturačný email: faktury@nzm.agel.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ALMA3, s.r.o.**
 Sídlo: Vajanského 2845/5a, 934 01 Levice
 IČO: 50 352 342
 Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41063/N
 DIČ: 2120296904
 IČ DPH: SK2120296904
 Číslo účtu: 
 Zástupca vo veciach:
 a) zmluvných: Matúš Fríbert - +421 917 218 296
 b) technických: Ing. Ivan Moravský +421 902 481 078

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1** Zmluvné strany berú na vedomie, že túto Zmluvu uzatvárajú v nadväznosti na už uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Objednávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľom (ďalej len „Zmluva o poskytnutí prostriedkov“) v rámci výzvy „*Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti*“, ktorej účelom je realizácia časti investície v komponente 13_ Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky prostredníctvom projektu špecifikovaného v Zmluve o poskytnutí prostriedkov.

- 2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo: „**Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce a.s.– stavebné práce**“, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, v rozsahu špecifikácie, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť obstarávania a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za Dielo v tejto Zmluve dohodnutú cenu.

3. ZHOTOVOVANIE DIELA

3.1 Zhotovovanie Diela

- 3.1.1 Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a prostriedky umožňujúce mu zhotoviť Dielo v súlade s touto Zmluvou a zabezpečiť a bude udržiavať všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to až do uplynutia záručnej doby podľa tejto Zmluvy.

- 3.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas, t.j. zhotoviť Dielo:

- a) vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť,
- b) v súlade s touto Zmluvou, pokynmi Objednávateľa, pokynmi technického dozoru Objednávateľa a Právnymi predpismi,
- c) s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami a znalosťami v príslušnom odbore relevantnom pre zhotovenie Diela a
- d) v dohodnutej lehote realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.

- 3.1.3 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela povinný:

- a) dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, nariadenia, smernice a iné právne záväzné akty Európskej únie, technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diel, na samotné Dielo a iné plnenia podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Právne predpisy“), najmä Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany,
- b) postupovať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Podkladov, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v súvislosti s touto Zmluvou,
- c) postupovať v súlade s požiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami orgánov verejnej moci, ak sa týkajú Diela a ak sú Zhotoviteľovi známe,
- d) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku.

- 3.1.4 Zhotoviteľ osobitne vyhlasuje a zaväzuje sa, že pri plnení tejto Zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác a pri každej zmene v personálnom obsadení poskytnúť Objednávateľovi v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude zhotovovať Dielo, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

- 3.1.5 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku 3.1.4 a Objednávateľovi bude príslušným orgánom uložená pokuta alebo iná sankcia (napr. pokuta za porušenie zákazu prijívať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v

znení neskorších predpisov), Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute alebo hodnote inej sankcie uloženej Objednávateľovi, a to do siedmich dní odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa Objednávateľom; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

- 3.1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu Objednávateľ poskytol všetky informácie, dokumenty a materiály týkajúce sa Diela, ktoré môžu byť relevantné pre zhotovenie Diela a jeho ocenenie (ďalej len „**Podklady**“) a že tieto Podklady sú dostatočné pre zhotovenie Diela riadne a včas v súlade s touto Zmluvou.
- 3.1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri vynaložení odbornej starostlivosti neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť jeho ponuku alebo inak ovplyvniť zhotovenie Diela riadne a včas v súlade s touto Zmluvou.
- 3.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť a ostat' zakryté alebo sa stanú inak neprístupnými minimálne päť dní vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 3.1.9 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 3.1.8 tejto Zmluvy, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a odkryť práce, pričom je zároveň povinný znášať náklady s tým spojené.
- 3.1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne päť dní vopred k účasti na skúškach a revíziách.

3.2 Stavebný denník

- 3.2.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska do dňa odovzdania Diela bez vád a nedorobkov viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Stavebný denník musí byť trvale prístupný na Stavenisku.
- 3.2.2 Do stavebného denníka sa budú denne zapisovať údaje o priebehu prác, počte pracovníkov Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušení a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite, vykonaných zmenách a významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie prác a následnú kvalitu Diela alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.
- 3.2.3 Záznamy do stavebného denníka je oprávnený robiť Zhotoviteľ, Objednávateľ, ich zástupcovia, stavebný dozor, technický dozor Objednávateľa a orgány verejnej moci.

3.3 Prevádzka Objednávateľa

- 3.3.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhotovovanie Diela prebiehalo tak, aby prevádzka existujúcich priestorov a zariadení a výkon činnosti Objednávateľa boli v maximálnej možnej miere zachované a neboli obmedzované nad nevyhnutnú mieru zhotovovaním Diela. Akékoľvek predpokladané nevyhnutné obmedzenia prevádzky alebo činnosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 3.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku zbytočného alebo nevhodného obmedzovania prevádzky alebo činnosti Objednávateľa.

3.4 Súčinnosť Objednávateľa

- 3.4.1 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s realizáciou Diela.

4. Miesto realizácie Diela (STAVENISKO)

4.1 Miesto realizácie Diela

4.1.1 Miestom realizácie Diela (ďalej len „**Stavenisko**“) je Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., Ul. Bernoláková 4, 953 01 Zlaté Moravce.

4.2 Odovzdanie a užívanie Staveniska

4.2.1 Objednávateľ je povinný vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska v zásade tak, aby sa prevzatie Staveniska uskutočnilo do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Objednávateľ však je oprávnený stanoviť deň prevzatia Staveniska aj na neskorší deň.

4.2.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko v deň určený Objednávateľom a začať s realizáciou Diela najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia Staveniska.

4.2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pred podpisom tejto Zmluvy:

- a) sa s odbornou starostlivosťou oboznámil so Staveniskom a jeho stavom, a to najmä, nie však výlučne, s charakteristikou Staveniska a možnosťami prístupu na Stavenisko, obmedzeniami Staveniska vyplývajúcimi z prevádzky Objednávateľa, s možnosťami napojenia na energie,
- b) obdržal od Objednávateľa alebo sám si zaobstaral všetky informácie o Stavenisku potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela, pre predchádzanie škodám na Stavenisku a na Diele alebo ktoré by mohli ovplyvniť ponuku Zhotoviteľa

4.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súčinnosti s Objednávateľom za účelom zabezpečenia prístupu Zhotoviteľa k prípojkám energií na Stavenisku. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich užívaním a odberom energií znáša počas realizácie Diela Zhotoviteľ.

4.3 Činnosť zhotoviteľa na Stavenisku

4.3.1 Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný:

- a) zabezpečiť, aby na Stavenisku neboli žiadne zbytočné prekážky a zabezpečiť riadne skladovanie, rozmiestnenie všetkého materiálu a vybavenia Zhotoviteľa,
- b) zabezpečiť udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku a výjazdoch z neho, susedných priestoroch a na prístupových cestách využívaných Zhotoviteľom a prípadných prenechaných inžinierskych sieťach,
- c) zabezpečiť okamžité odstraňovanie odpadu, smetí a prebytočného materiálu alebo vybavenia Zhotoviteľa zo Staveniska,
- d) eliminovať alebo znížiť na minimum emisie hluku, prachu a vibrácií vznikajúce pri zhotovovaní Diela, ktoré môžu mať negatívny vplyv na činnosť Objednávateľa,
- e) neumiestniť bez písomného súhlasu Objednávateľa na Stavenisku akékoľvek vývesné štíty, nápisy, tabule a pod., s výnimkou tých, ktoré sa vyžadujú v zmysle Právnych predpisov,

4.3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním Diela v súlade Právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na vlastné náklady a odovzdá Objednávateľovi príslušné potvrdenia podľa Právnych predpisov vo vzťahu k spôsobu naloženia s odpadmi.

4.3.3 Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na Stavenisku po vydaní poverenia Objednávateľa, že Zhotoviteľ je oprávnený rokovať so správcami vedení a sietí.

- 4.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí na Stavenisku.
- 4.3.5 Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo udržiavať dopravné značky podľa príslušných Právnych predpisov, tieto úkony zabezpečí na svoje náklady Zhotoviteľ.
- 4.3.6 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako potrebný čas užívania uhradza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
- 4.3.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady zabezpečenie Staveniska a osvetlenie Staveniska.

4.4 Vypratanie staveniska

- 4.4.1 Najneskôr ku dňu podpisu preberacieho protokolu k Dielu Zhotoviteľ odstráni zo Staveniska akýkoľvek zvyšný materiál a vybavenie Zhotoviteľa, odpady, konštrukcie a zariadenia, vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním Diela a zanechá Stavenisko v čistom a bezpečnom stave.
- 4.4.2 Ak všetky veci Zhotoviteľa, ktoré majú byť odstránené v súlade s článkom 4.4.1 tejto Zmluvy, nebudú odstránené ku dňu podpisu preberacieho protokolu k Dielu, je Objednávateľ oprávnený všetky takéto veci predať, zlikvidovať alebo s nimi podľa vlastného uváženia naložiť inak. Objednávateľ má nárok na zaplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s nakladaním s takýmito vecami a je oprávnený uspokojiť svoj nárok započítaním voči faktúre Zhotoviteľa alebo aj z výťažku z prípadného predaja, pričom zostatok výťažku bude vyplatený Zhotoviteľovi.

5. LEHOTA REALIZÁCIE A PRERUŠENIE PRÁC

5.1 Lehota realizácie

- 5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vyhotoviť Dielo najneskôr do 31.05.2026 (ďalej len „**Lehota realizácie**“).

5.2 Prerušenie prác

- 5.2.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, a to aj bez uvedenia dôvodu, aby prerušil práce na realizácii Diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný takémuto pokynu vyhovieť.
- 5.2.2 V priebehu tohto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo alebo jeho časť pred akýmkoľvek chátraním, stratou, zničením alebo poškodením na náklady Objednávateľa.
- 5.2.3 Lehota realizácie sa predlžuje o čas prerušenia prác na základe pokynu Objednávateľa.

6. ZMLUVNÁ CENA A SPLATNOSŤ

6.1 Zmluvná cena

- 6.1.1 Zmluvná cena je dohodnutá v celkovej maximálnej výške 762 045,89 Eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**Zmluvná cena**“), ktorá sa k Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pričom podrobný rozpis jednotlivých položiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 6.1.2** Zmluvná cena predstavuje konečnú, maximálnu cenu a zahŕňa všetky náklady na dodávky materiálov, zariadení, personálneho a technického vybavenia Zhotoviteľa potrebných pre riadne a včasné zhotovenie Diela v súlade s touto Zmluvou, najmä, nie však výlučne, nákladov:
- a) na zriadenie a vypratanie Staveniska,
 - b) potrebných na splnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
 - c) na odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri zhotovovaní Diela,
 - d) na vypracovanie a odovzdanie dokumentácie, skúšok, atestov, revízných správ a certifikátov,
 - e) nákladov na odstránenie väd, nedorobkov, chýb a nedostatkov Diela a
 - f) iných ako vyššie uvedených, avšak potrebných pre riadne a včasné zhotovenie Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 6.1.3** Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že na Zmluvnú cenu nemá vplyv inflácia, zmena cien vstupných nákladov (vrátane ceny materiálov a práce), zmena ciel alebo dovozných prírážok ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.
- 6.1.4** Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ táto Zmluva výslovne neustanovuje inak.
- 6.1.5** Zmena Zmluvnej ceny je možná iba za podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 6.1.6** Ak Objednávateľ bude na základe tejto zmluvy príjemcom plnenia uvedeného v ustanovení § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti.
- 6.2 Splatnosť**
- 6.2.1** Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry v súlade s podmienkami článku 6 tejto Zmluvy.
- 6.2.2** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru v príslušnej výške časti Zmluvnej ceny na základe súpisu vykonaných prác a dodávok odsúhlasených Objednávateľom vždy ku koncu príslušného mesiaca. Konečnú faktúru na Zmluvnú cenu je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť do pätnástich dní po prevzatí celého Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 6.2.3** Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich prijatia Objednávateľom.
- 6.2.4** Platby budú vykonané bezhotovostným prevodom príslušnej sumy najneskôr k dátumu splatnosti na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.
- 6.2.5** Za deň zaplatenia sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Zhotoviteľa alebo deň započítania vzájomných pohľadávok Zmluvných strán.
- 6.2.6** Zmluvné strany súhlasia so zasielaním faktúr, ktoré budú vystavené na základe tejto Zmluvy, v elektronickom formáte, a to vo formáte .pdf alebo v inom, vzájomne dohodnutom formáte. V zmysle § 71 ods. 1 písm. a) zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona.
- 6.2.7** Zmluvná strana vystavujúca faktúru je povinná na faktúre uvádzať nasledovné identifikačné číslo investície: 00013533.

6.2.8 Zmluvná strana vystavujúca faktúru nie je oprávnená do už vystavenej a odoslanej elektronickej faktúry zasahovať ani meniť jej obsah. Ak faktúra nemá zákonné alebo dohodnuté náležitosti alebo obsahuje iné chyby, je Zmluvná strana vystavujúca faktúru povinná ju na žiadosť druhej Zmluvnej strany opraviť a vystaviť opravenú faktúru, pričom dohodnutá lehota splatnosti plyní v takom prípade až odo dňa doručenia opravenej faktúry.

6.2.9 Zmluvná strana vystavujúca faktúru je povinná odoslať elektronicke faktúru na fakturačný email príjemcu faktúry uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvná strana prijímajúca faktúru je oprávnená zmeniť fakturačný email, a to na základe oznámenia doručeného druhej Zmluvnej strane s uvedením nového fakturačného emailu, a to s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia alebo neskoršieho dňa uvedeného v oznámení.

6.3 Omeškanie s platbou

V prípade omeškania s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy je príslušná Zmluvná strana, ktorá má nárok na platbu, oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7. VLASTNÍCTVO DIELA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

7.1 Vlastnícke právo k Dielu alebo k jeho zhotovenej časti má Objednávateľ, a to od momentu zhotovenia Diela alebo jeho zhotovenej časti.

7.2 Nebezpečenstvo škody na Diele alebo jeho zhotovenej časti prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa podpisom preberacieho protokolu k Dielu. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele zahŕňa akúkoľvek škodu na Diele vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu.

7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré prevzal na zhotovenie Diela od Objednávateľa.

8. POKYNY OBJEDNÁVATEĽA

8.1 Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa alebo iná Objednávateľom písomne poverená osoba môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyny potrebné na realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „**Pokyny**“).

8.2 Pokyny musia mať písomnú formu s tým, že písomná forma sa považuje za dodržanú aj v prípade vykonania ich zápisu do stavebného denníka osobou oprávnenou vydať Pokyny.

8.3 Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s Pokynmi a nie je oprávnený sa od nich odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa ku konaniu podľa vlastného uváženia v konkrétnej záležitosti alebo (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hrozacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať.

8.4 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas zhotovovania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ je povinný vydať Pokyn v primeranej lehote uvedenej v žiadosti Zhotoviteľa o vydanie Pokynu, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, ktorá umožní Objednávateľovi konať v súlade s predchádzajúcou vetou.

8.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré pri realizácii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynov. Ak však nedôjde k zmene Pokynov, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa pôvodných Pokynov.

- 8.6** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť Pokynov na účely riadnej realizácie Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný písomne upozorniť Objednávateľa, ak sú tieto Pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu bude Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do desiatich dní odo dňa, kedy obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn splniť, nebude však zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na Pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto Pokynu a Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní.
- 8.7** Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné alebo hrozí, že sa realizácia Diela oneskorí alebo preruší, ak Pokyn nebude vydaný v primeranom čase v zmysle tejto Zmluvy.

9. PREVZATIE DIELA

9.1 Ak:

- a) bolo Dielo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve,
- b) boli úspešne vykonané skúšky predpokladané touto Zmluvou, Právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou vo vzťahu k Dielu alebo jeho častiam,
- c) bola Objednávateľovi odovzdaná dokumentácia vyžadovaná touto Zmluvou alebo Právnymi predpismi vo vzťahu k Dielu alebo jeho častiam, vrátane kópie stavebného denníka, protokolov a revízných správ z úspešných skúšok a dvoch vyhotovení dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,

Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia Objednávateľovi, ku ktorému priloží návrh preberacieho protokolu, požiadať o odovzdanie a prevzatie Diela podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľom, a to najskôr sedem dní predtým, ako budú podľa názoru Zhotoviteľa splnené všetky podmienky prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy.

- 9.2** Ak je Dielo bez väd a sú splnené všetky podmienky prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný do desiatich dní po tom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa, prevziať Dielo a podpísať preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prevzaté. Prípadné drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, sa uvedú v preberacom protokole spolu s termínmi, v ktorých má Zhotoviteľ tieto drobné vady a nedorobky odstrániť, alebo
- 9.3** Ak má Dielo vady iné ako drobné vady alebo nedorobky alebo nie sú splnené všetky podmienky prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený do desiatich dní po tom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa, písomne odmietnuť prevzatie Diela a podpísanie preberacieho protokolu, s udaním dôvodu odmietnutia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť dôvody odmietnutia prevzatia Diela a po ich odstránení je oprávnený zaslať Objednávateľovi opätovné oznámenie podľa článku 9.1 tejto Zmluvy.
- 9.4** Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu k Dielu podľa článku 9.2 tejto Zmluvy.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1 Oznámenie vúd

- 10.1.1** Ak sa zistí vada alebo nedorobok, Objednávateľ to písomne oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich dní, Zhotoviteľovi. V takomto oznámení sa uvedie popis vady a ak je to možné, popis toho, akým spôsobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto oznámené vady alebo nedorobky odstrániť v lehotách podľa tejto Zmluvy.
- 10.1.2** Zhotoviteľ nezodpovedá za bežné opotrebenie spôsobené prevádzkou a používaním, za vady, ktoré vznikli násilným poškodením Diela, alebo ktorejkoľvek jeho časti, alebo z dôvodu, že jeho užívanie bolo v rozpore s prevádzkovou dokumentáciou.

10.2 Záručná doba

- 10.2.1** Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záruku za to, že Dielo spĺňa vlastnosti požadované Zmluvou a Právnymi predpismi, je spôsobilé na použitie na účel v zmysle tejto Zmluvy a zachová si vlastnosti a akosť predpokladané pre obdobie Diela, a to v trvaní záručnej doby. Záruka sa vzťahuje rovnako na všetky vykonané práce, dodávky a materiály dodané pri zhotovení Diela.
- 10.2.2** Ak nie je ďalej uvedené inak, Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela v trvaní 60 mesiacov. Ak subdodávateľ Zhotoviteľa poskytujú na technologickú časť Diela záručné doby v kratšom trvaní ako 60 mesiacov (min. však 24 mesiacov), vo vzťahu k takýmto častiam Diela je záruka za akosť v takomto kratšom trvaní.
- 10.2.3** Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu preberacieho protokolu k Dielu.
- 10.2.4** Ak odstránenie vady vyžaduje dodanie novej časti Diela, Zhotoviteľ je povinný dodať náhradnú časť Diela v rovnakej alebo vyššej kvalite akú mala nahradzaná časť Diela. Dodanie novej časti Diela, ktorá nie je zhodná s nahradzanou časťou Diela, podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu zo strany Objednávateľa, ktoré nebude bezdôvodne odopreté.

10.3 Náklady na odstránenie vúd

- 10.3.1** Všetky práce súvisiace s odstraňovaním vúd a nedorobkov (vrátane odstraňovania vúd oznámených Zhotoviteľovi počas záručnej doby) podľa tejto Zmluvy budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa.

10.4 Predĺženie Záručnej doby

- 10.5** Záručná doba pre Dielo alebo jeho časť sa predlžuje v tom rozsahu, v akom Objednávateľ uplatnil nároky z vúd, nedorobkov, chýb a nedostatkov Diela, o dobu odstraňovania vúd. Dňom výmeny vadnej veci za novú začína k príslušnej časti Diela plynúť nová záručná doba v dĺžke, v akej výrobca poskytuje záruku za akosť za novú vec, v prípade, že takáto nová záručná doba presahuje dĺžku záruky za akosť príslušnej časti Diela podľa článku 10.2.2 tejto Zmluvy.

10.6 Odstránenie vúd

- 10.6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní odo dňa oznámenia vady. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním takejto vady bez zbytočného odkladu potom, ako mu bola vada oznámená, najneskôr však do 24 hodín od momentu oznámenia vady. Ak odstránenie vady v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude objektívne možné, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odstránenie vady v termíne dohodnutom s Objednávateľom.
- 10.6.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Diela, odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľom, najneskôr však do 30 dní odo dňa oznámenia vady, pričom Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovanie vady najneskôr do piatich dní odo dňa oznámenia vady.

10.6.3 Ak Zhotoviteľ vadu neodstráni v lehote podľa tejto Zmluvy a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa článku 10.3 tejto Zmluvy, Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby):

- a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných osôb, zodpovedajúcim spôsobom s odbornou starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady;
- b) požiadať od Zhotoviteľa primeranú zľavu z ceny za Dielo, alebo
- c) ak vada zbavuje Objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu z Diela alebo časti Diela, odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam Diela, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania.

10.6.4 Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa tejto Zmluvy, bude mať Objednávateľ nárok na náhradu vzniknutej škody.

11. ZMENY A ÚPRAVY

11.1 Právo na zmenu Diela

11.1.1 Zmenu Diela (ďalej len „**Zmena**“) môže iniciovať Objednávateľ kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu k Dielu, a to buď vydaním pokynu na Zmenu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu na Zmenu zápisom v stavebnom denníku. Zmenou sa rozumie najmä vynechanie konkrétnych prác alebo vyhotovenie naviac prác.

11.1.2 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o vynechaní konkrétnych prác na Diele, najmä, avšak nie výlučne, prác tvoriacich ucelenú časť, a to za predpokladu, že vynechanie prác nebude mať zásadný vplyv na zhotovenie ostatných prác na Diele.

11.1.3 Zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynom na Zmenu.

11.1.4 Pokyn na zmenu podľa článku 11.1.2 tejto Zmluvy sa považuje za dohodu Zmluvných strán o zmene rozsahu Diela podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka, v dôsledku ktorej sa znižuje Zmluvná cena o sumu alokovanú v zmysle oceneného výkazu výmer na práce, ktoré boli vynechané alebo o sumu primeranú (pomernú).

11.1.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o potrebe vykonania naviac prác, pričom Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti Objednávateľa o predloženie návrhu na Zmenu, najneskôr v lehote sedem dní, predložiť návrh na Zmenu obsahujúci:

- a) špecifikáciu požadovaných naviac prác, ktoré je potrebné vykonať v súlade s pokynom Objednávateľa,
- b) návrh ceny vykonania naviac prác a prípadný návrh úpravy Zmluvnej ceny v jednotkových cenách z výkazu výmer Zmluvy, ak sa takéto vyskytnú,
- c) vplyv naviac prác na Lehotu realizácie.

11.1.6 Objednávateľ najneskôr v lehote štrnásť dní od doručenia návrhu Zhotoviteľa na zmenu, rozhodne o prijatí alebo odmietnutí návrhu Zhotoviteľa na zmenu. Pre vylúčenie pochybností, čas potrebný pre vypracovanie návrhu na zmenu a čakanie na odpoveď Objednávateľa nemá vplyv na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený zdržiavať akékoľvek práce.

11.1.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh na Zmenu písomne neschváli.

11.2 Postup pri zmenách

- 11.2.1** Akákoľvek Zmena, ktorá má vplyv na zníženie alebo zvýšenie Zmluvnej ceny, podlieha povinnosti Zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto Zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán alebo povinnosti podpísať zmenový list zo strany oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku alebo pred podpísaním zmenového listu oprávnený Zmenu realizovať.
- 11.2.2** Oprávnený pokyn na Zmenu podľa článku 11.1.2 tejto Zmluvy bude mať za následok zníženie Zmluvnej ceny aj v prípade, ak Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa odmietne uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve alebo podpísať zmenový list.
- 11.2.3** Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve alebo podpísať zmenový list najneskôr v lehote štrnásť dní odo dňa dohody Zmluvných strán o Zmene podľa tejto Zmluvy.

12. POISTENIE ZHOTOVITEĽA

12.1 Zhotoviteľ:

- a) sa zaväzuje na vlastné náklady uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho subdodávateľov (ďalej len „**poistenie zodpovednosti za škodu**“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti je vo výške Zmluvnej ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania dokončeného Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku;
- b) poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom Diele (ďalej len „**poistenie diela**“). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúce výšku poistenia najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti;
- c) je povinný písomne upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa Zmluvy.
- d) Poistenie podľa písmena b) tohto článku Zmluvy musí byť dohodnuté na spoločné meno Zhotoviteľa a Objednávateľa. Poistenie podľa písmena a) a b) tohto článku Zmluvy musí kryť:
- i. Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania dokončeného Diela;

- ii. Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diela prejavia v záručnej dobe;
 - iii. Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
 - iv. Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie Zmluvy.
- 12.2** Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi kópie platných a účinných poistných zmlúv podľa tohto článku tejto Zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní po podpise tejto Zmluvy.
- 12.3** Vždy po zaplatení príslušného poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu potvrdenia o jeho zaplatení.
- 12.4** Zhotoviteľ je kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy povinný na požiadanie Objednávateľovi predložiť dokumenty preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou udalosťou.
- 12.5** Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia.
- 12.6** Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným spôsobom zmeniť podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 12.7** Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa tohto článku tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku tejto Zmluvy, môže Objednávateľ vo svojom mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce vyššie uvedené riziká spojené so zhotovovaním Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je primerané na také účely a započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa.
- 12.8** V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia povinnosti.
- 12.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v poistení (alebo dojednať tzv. udržiavacie poistenie) v rozsahu podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy tiež minimálne 3 roky po odovzdaní Diela. V prípade zmeny poisťovateľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť kontinuálne poistné krytie s dátumom účinnosti dňom nasledujúcim po dni skončenia predchádzajúceho poistného krytia.
- 13. ZMLUVNÉ POKUTY**
- 13.1** Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v tomto článku 13 tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení povinností Zhotoviteľa:

- a) 0,2 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v Lehote realizácie, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- b) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s prevzatím Staveniska alebo so začatím zhotovovania Diela podľa článku 4.2.2 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- c) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu väd Diela alebo neodstráni vady Diela v súlade s článkom 10.6.2 tejto Zmluvy alebo článkom 10.6.1 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- d) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nepristúpi k podpisu dodatku k tejto Zmluve alebo zmenového listu v súlade s článkom 11.2.3 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- e) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nesprístupní Objednávateľovi alebo technickému dozoru Objednávateľa stavebný denník alebo nevykoná zápis v stavebnom denníku, za každé jednotlivé porušenie,
- f) 1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, za každé jednotlivé porušenie článku 3.1.4 tejto Zmluvy,
- g) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, za každé jednotlivé porušenie článku 16.5.1 tejto Zmluvy,
- h) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, dôjde k podstatnému ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia, za každý jednotlivý prípad,
- i) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak časť Diela porušuje práva tretích osôb vyplývajúce z ich autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva, za každé jednotlivé porušenie,
- j) 5 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 1216.1 tejto Zmluvy,
- k) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 16.1 tejto Zmluvy,
- l) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie Pokynu Objednávateľa v stanovenom alebo dohodnutom termíne,
- m) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie akéhokoľvek ustanovenia Právnych predpisov vzťahujúceho sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo ochranu životného prostredia alebo požiaru ochranu zo strany Zhotoviteľa alebo pracovníkov Zhotoviteľa.

13.1.2 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do 30 dní od jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi v celom rozsahu škodu (vrátane ušlého zisku) za príslušné porušenie povinnosti. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa povinností, ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak Objednávateľ z dôvodu ich porušenia od tejto Zmluvy odstúpil. Ak jedno porušenie povinnosti zakladá nárok na zmluvnú pokutu na základe viacerých ustanovení tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na základe toho ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré stanovuje najvyššiu zmluvnú pokutu za takéto porušenie povinnosti.

- 13.1.3 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných v tomto článku tejto Zmluvy nie je v rozpore s dobrými mravmi ani poctivým obchodným stykom, nakoľko pri rokovaní o výške každej jednotlivej zmluvnej pokuty prihliadli na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

14. OSTATNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak vzhľadom na objem finančného plnenia z tejto Zmluvy a právne postavenie Objednávateľa má postavenie partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), je si vedomý povinností vyplývajúcich mu zo ZoRPVS. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak mu v zmysle uvedeného vznikla povinnosť zápisu v zmysle ZoRPVS, je v čase podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v súlade so ZoRPVS. Zhoviteľ tiež vyhlasuje, že ak bude plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia zapísaní. Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa Zhotoviteľa z RPVS, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
- 14.2 Zhotoviteľ je v súlade s Usmernením k procesu obstarávania pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v platnom znení (ďalej len „Usmernenie k procesu obstarávania“) povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
- 14.3 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa Usmernenia k procesu obstarávania a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v RPVS,
 - b) zabezpečiť splnenie povinností podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa Usmernenia k procesu obstarávania, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS,
 - d) nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

15. UKONČENIE ZMLUVY

15.1 Výzva k náprave

- 15.1.1 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravitel v primeranej lehote

na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je štrnásť dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

15.2 Odstúpenie zo strany Objednávateľa

15.2.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi, ak:

- a) Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa výzvy podľa článku 15.1 tejto Zmluvy,
- b) Zhotoviteľ je v omeškaní s prevzatím Staveniska alebo so začatím zhotovovania Diela podľa článku 4.2.2 tejto Zmluvy o viac ako sedem dní,
- c) Zhotoviteľ bez povolenia Objednávateľa opustí Stavenisko, preruší práce na Diele alebo v nich nepokračuje v rozpore s touto Zmluvou, alebo inak svojím konaním alebo nekonaním trvajúcim dlhšie ako sedem dní prejaví úmysel nepokračovať v zhotovovaní Diela,
- d) Zhotoviteľ zadá realizáciu celého alebo časti Diela jednému alebo viacerým subdodávateľom, alebo postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú osobu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
- e) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
- f) nastane u Zhotoviteľa akákoľvek situácia, ktorá podľa Právnych predpisov znamená jeho úpadok alebo hrozbu úpadku,
- g) je prijaté rozhodnutie o zrušení Zhotoviteľa (okrem prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia),
- h) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa tejto Zmluvy riadne a včas,
- i) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú povinnosť podľa tejto Zmluvy a k odstráneniu porušenia, jeho následkov alebo inej náprave nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia. Výzva na odstránenie porušenia musí obsahovať špecifikáciu porušenia. Za podstatné porušenie sa vždy považuje omeškanie Zhotoviteľa so zhotovením Diela o 20 a viac dní po Lehote realizácie a konanie Zhotoviteľa, na základe ktorého napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa alebo zápisu v stavebnom denníku, aby Zhotoviteľ odstránil vadné zhotovovanie Diela pokračuje vo vadnom zhotovovaní Diela, alebo
- j) je to výslovne uvedené v iných článkoch tejto Zmluvy.

15.2.2 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku 15.2 tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká dorúčením oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

15.3 Vypovedanie Zmluvy Objednávateľom

15.3.1 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu podľa svojho uváženia aj bez uvedenia dôvodu zaslaním písomnej výpovede Zhotoviteľovi. Zmluva zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede Zhotoviteľovi. Dôvodom Objednávateľa na vypovedanie Zmluvy nesmie byť zámer, aby Dielo zhotovil sám, alebo aby ho nechal zhotoviť iným Zhotoviteľom.

15.4 Odstúpenie zo strany Zhotoviteľa

15.4.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Objednávateľovi, ak:

- a) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 dní,
- b) Objednávateľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
- c) nastane u Objednávateľa akákoľvek situácia, ktorá podľa Právnych predpisov znamená jeho úpadok alebo hrozbu úpadku,
- d) je prijaté rozhodnutie o zrušení Objednávateľa (okrem prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia), alebo
- e) je to výslovne uvedené v iných článkoch tejto Zmluvy.

15.4.2 Odstúpením Zhotoviteľa podľa článku 15.4 tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká dorúčením oznámenia o odstúpení Objednávateľovi.

15.5 Pretrvávajúce záväzky

15.5.1 Ukončením Zmluvy nezanikajú záväzky Zmluvných strán, z povahy ktorých vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

15.6 Platba pri ukončení Zmluvy

15.6.1 Po ukončení Zmluvy je Objednávateľ povinný v primeranej lehote uhradiť Zhotoviteľovi časť Zmluvnej ceny zodpovedajúcu ním skutočne vykonaným prácam na Diele, ak sú bez väd a nedorobkov a ak už nebola zaplatená.

15.7 Ukončenie prác a odstránenie vybavenia Zhotoviteľa

15.7.1 Po ukončení Zmluvy Zhotoviteľ:

- a) zastaví všetky práce s výnimkou prác potrebných na ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska,
- b) upozorní Objednávateľa, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla vzniknúť zastavením prác; ak Objednávateľ nemôže urobiť tieto činnosti prostredníctvom iných osôb a požiada o to Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný tieto činnosti vykonať,
- c) odovzdá dokumentáciu, vráti podklady, odovzdá materiály a ďalšie práce, za ktoré obdržal platbu,
- d) bez zbytočného odkladu vyprace Stavenisko spôsobom podľa článku 4.4.1 tejto Zmluvy.

15.7.2 Po ukončení tejto Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo alebo zabezpečiť jeho dokončenie prostredníctvom iných osôb.

15.8 Odstupné

15.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že v čase po uzatvorení tejto Zmluvy nastanú na strane Zhotoviteľa také závažné nepredvídateľné a neodvratiteľné okolnosti, ktoré Zhotoviteľovi objektívne znemožňujú začať zhotovovať Dielo, je Zhotoviteľ oprávnený jednostranne zrušiť túto Zmluvu zaplatením odstupného Objednávateľovi vo výške 100 % zo Zmluvnej ceny a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi o tom, že toto právo využíva. Zmluva sa zrušuje ku dňu zaplatenia odstupného Zhotoviteľom. Účinky zrušenia Zmluvy zaplatením odstupného nastávajú od samého začiatku.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Mlčanlivosť

16.1.1 Každá Zmluvná strana, ktorá získa Dôverné informácie prináležiace druhej Zmluvnej strane (ďalej len „**Príjemca**“), sa týmto zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o získaných Dôverných informáciách a neposkytne ich žiadnej osobe ani ich nepoužije pre svoj vlastný prospech alebo v prospech akejkoľvek inej osoby. Príjemca je však oprávnený Dôverné informácie poskytnúť (i) tým svojim orgánom, zamestnancom, pridruženým spoločnostiam, zástupcom a poradcom, od ktorých sa vyžaduje, aby disponovali takýmito informáciami v súvislosti s touto Zmluvou a transakciami ňou predpokladanými (ďalej len „**Oprávnené osoby**“), ako aj (ii) ostatným osobám, ktorým sa informácie musia poskytovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príjemca, ktorý sprístupní Dôverné informácie svojim Oprávneným osobám, je povinný informovať tieto osoby o dôvernej povahe týchto informácií a zaviazat' ich, aby zachovávali dôvernosť týchto informácií v súlade s touto Zmluvou.

16.1.2 V prípade ukončenia tejto Zmluvy a na žiadosť Zmluvnej strany, ktorá poskytla Dôverné informácie Príjemcovi, tento ich okamžite zničí alebo ich vráti Zmluvnej strane, ktorá mu informácie poskytla, spolu so všetkými kópiami, ktoré vlastní, s výnimkou tých častí Dôverných informácií, ktoré sú súčasťou analýz, zostáv, štúdií alebo iných dokumentov, ktoré vyhotovil Príjemca alebo jeho Oprávnené osoby a ktoré Príjemca buď zničí alebo si ich ponechá s tým, že uchová ich dôvernosť v súlade s touto Zmluvou.

16.1.3 Ak je Príjemca zo zákona povinný zverejniť akékoľvek Dôverné informácie, musí to okamžite oznámiť Zmluvnej strane, ktorá mu tieto informácie poskytla a umožniť jej domáhať sa neodkladného opatrenia alebo iného vhodného prostriedku na ochranu dôvernosti predmetných informácií. V každom prípade Príjemca zverejní len tú časť Dôverných informácií, ktorú musí zverejniť na základe zákona.

16.1.4 Pre účely tohto článku, „**Dôverné informácie**“ znamenajú všetky informácie týkajúce sa ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktorejkoľvek spriaznenej strany Zmluvnej strany alebo ich aktivít, ktoré sú prezentované či už písomnou alebo ústnou formou, vrátane analýz, zostáv, štúdií alebo iných dokumentov, ktoré obsahujú tieto informácie a všetky informácie týkajúce sa obsahu tejto Zmluvy a ňou zamýšľaných transakcií, s výnimkou informácií, ktoré (a) sú alebo sa stanú verejne známe inak ako zverejnením zo strany Príjemcu alebo jeho Oprávnených osôb, (b) Príjemca získa z iného zdroja ako od Zmluvnej strany poskytujúcej informácie, alebo (c) sú zverejnené Zmluvnou stranou, ktorej sa týkajú, alebo ich zverejnenie táto Zmluvná strana písomne schválila.

16.2 Oznámenia

16.2.1 Ak je v tejto Zmluve stanovený osobitný spôsob komunikácie vo vzťahu k určitej záležitosti, tento spôsob komunikácie je pre Zmluvné strany záväzný bez ohľadu na tento článok. Všetky ostatné oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia, ktoré sa vyžadujú alebo sú v tejto Zmluve inak predpokladané, musia byť v písomnej forme, v slovenskom jazyku, a budú sa doručovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa budú považovať za riadne doručené, ak:

- a) budú doručované osobne, pri prijatí alebo odmietnutí prevzatia;
- b) budú zasielané elektronickou poštou (e-mailom), v momente, kedy systém elektronickej pošty odosielateľa alebo príjemcu pošle na e-mailovú adresu odosielateľa potvrdenie o doručení elektronickej pošty do systému elektronickej pošty príjemcu; alebo
- c) budú doručované kuriérskou službou alebo ako doporučená zásielka, prevzatím, odmietnutím prevzatia alebo prvý pracovný deň po tom, čo kuriérska služba alebo pošta vráti komunikáciu odosielajúcej strane ako nedoručiteľnú.

- 16.2.2** Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia budú adresované na príslušné adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo na také iné adresy alebo čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku 16.2 tejto Zmluvy.

16.3 Ručenie za neodvedenú DPH

- 16.3.1** Ak Objednávateľovi v dôsledku zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom vznikne povinnosť uhradiť DPH, ktorá sa považuje za nezaplatenú daň podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**“), za ktorú Objednávateľ ručí podľa § 69b Zákona o DPH, Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený (i) žiadať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške daňovej povinnosti, ktorá Objednávateľovi vznikla podľa § 69b Zákona o DPH (ďalej len „**Nezaplatená daň**“), a to bezodkladne po doručení výzvy zo strany Objednávateľa alebo (ii) jednostranne započítať sumu vo výške Nezaplatenej dane so svojim existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to z akéhokoľvek existujúceho zmluvného vzťahu s ním.

- 16.3.2** Ak Objednávateľovi bude zo strany daňového úradu vrátená Nezaplatená daň z dôvodu úhrady tejto dane priamo Zhotoviteľom, je Objednávateľ povinný vrátiť plnenie prijaté od Zhotoviteľa z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v článku 16.3.1 tejto Zmluvy, resp. uhradiť svoj splatný záväzok voči Zhotoviteľovi, ktorý bol započítaný s pohľadávkou Objednávateľa z titulu Nezaplatenej dane, pričom však Zhotoviteľ nebude mať z titulu takého vrátenia/úhrady voči Objednávateľovi nárok na akékoľvek úroky z omeškania, úroky alebo akékoľvek iné práva.

- 16.3.3** Ak došlo alebo dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o dani z pridanej hodnoty Finančným riaditeľstvom SR, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby uhradil na účet Objednávateľa zábezpeku na DPH v sume zodpovedajúcej výške DPH podľa príslušného plnenia z tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odložiť úhradu Zmluvnej ceny až do momentu úhrady zábezpeky Zhotoviteľom. Túto zábezpeku je Objednávateľ povinný vydať Zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa preukázania uhradenia DPH, ktorú bol Zhotoviteľ povinný odviesť z dodania Diela Objednávateľovi.

- 16.3.4** Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto článku tejto Zmluvy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

- 16.3.5** Ak Objednávateľovi vznikne z akýchkoľvek dôvodov uvedených v tomto článku tejto Zmluvy škoda, má nárok na náhradu tejto škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu.

16.4 Vyššia moc

Zmluvné strany nezodpovedajú za úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ak takéto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci, a to najmä okolnosťami ako požiar, povodeň, zemetrasenie, vojenské akcie, útoky ako aj štátne alebo vládne nariadenia alebo rozhodnutia priamo vplývajúce na plnenie tejto Zmluvy, a to za predpokladu, že tieto okolnosti majú priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy a boli mimo kontroly strán a nemohli byť predvídané ani nebolo možné vyhnúť sa im. Zmluvná strana, ktorá nie je schopná splniť záväzky vzhľadom na spomínané okolnosti, bude o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu bezodkladne po začiatku pôsobenia takýchto okolností.

16.5 Započítanie a postúpenie

- 16.5.1** Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Objednávateľovi so žiadnou pohľadávkou Objednávateľa voči Zhotoviteľovi a ani takúto svoju pohľadávku postúpiť akejkoľvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek vecné právo tretej osoby.
- 16.5.2** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi s akoukoľvek pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi alebo takúto svoju pohľadávku

postúpiť akejkolvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek vecné právo tretej osoby, a to aj bez súhlasu Zhotoviteľa.

16.6 Úplná dohoda

Zmluvné podmienky uvedené v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, predstavujú úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už ústne alebo písomné, medzi Zmluvnými stranami súvisiace s predmetom tejto Zmluvy.

16.7 Dodatky

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy môžu byť robené len v písomnej forme, očíslovanými dodatkami.

16.8 Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, vykladá tak, aby bolo platné a vymáhateľné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov neplatné alebo nevymáhateľné, nedotkne sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú i naďalej v plnom rozsahu platné a vymáhateľné. V prípade takejto neplatnosti alebo nevymáhateľnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na úpravách alebo dodatkoch k tejto Zmluve, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy a ktoré si vyžaduje takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť.

16.9 Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa práva Slovenskej republiky.

16.10 Spory

Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy alebo ktoré s ňou budú súvisieť, budú riešené príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

16.11 Rovnopisy

Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis tejto Zmluvy.

16.12 Zmluvná voľnosť

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tejto Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú.

16.13 Auditná doložka

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, pre projekt: „Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce a.s.“ a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:


- a) MZ SR a nim poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Národný implementačný a koordinačný orgán
- g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.


V Zl. Moravciach dňa 18.11.2025

V Leviciach dňa 24.10.2025

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.




Mgr. Miroslav Jaška, MPH
predseda predstavenstva



Ing. Marta Eckhardtová, MPH
člen predstavenstva

ALMA3, s.r.o.



Matúš Fribert
konateľ

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
Ul. Bernoláková 4
953 01 Zlaté Moravce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-09-0001

Stavba: Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlaté Moravce s.r.o

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alma3, s.r.o.

IČO: 50352342

IČ DPH: SK2120296904

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

762 045,89

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	762 045,89	175 270,55

Cena s DPH

v

EUR

937 316,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AS

ALMA3 s.r.o.

Vajanského 2845/5A, 934 01 Levice
IČO: 50352342, IČ DPH: SK21202969 04

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.11.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

25-09-0001

Stavba:

Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlaté Moravce s.r.o

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		762 045,89	937 316,44
01	Architektonicko stavebné riešenie	355 949,77	437 818,22
02	Zdravotechnika	40 320,64	49 594,39
03	Elektroinštalácia	137 141,56	168 684,12
04	Slaboprúd	25 272,64	31 085,35
05	Komunikačný systém	37 786,35	46 477,21
06	Elektrická požiarňa signalizácia, Hlasová signalizácia požiaru	55 888,31	68 742,62
07	Vykurovanie	33 954,57	41 764,12
08	Vzduchotechnika, klimatizácia	75 732,05	93 150,42

ROZPOČET

Stavba: vytvorenie novych izozok naslednej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlate Moravce s.r.o.

Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 355 949,77

D HSV Práce a dodávky HSV 143 321,14

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie 1 206,24

1	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	13,000	32,14	417,82
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm

2	K	317162303	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	19,82	19,82
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PP Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm

3	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150	m2	7,583	40,07	303,85
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PP Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm

4	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300	m2	0,944	68,90	65,04
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PP Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm

5	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500	m2	3,210	124,52	399,71
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PP Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm

D 4 Vodorovné konstrukcie 14 316,99

6	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	38,372	142,39	5 463,79
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

PP Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30

7	K	411362422.S	výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	805,812	4,47	3 601,98
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PP Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

8	K	411362511.S	Šmyková výstuž do betónu X-HVB Hilti	ks	750,000	5,94	4 455,00
---	---	-------------	--------------------------------------	----	---------	------	----------

PP Šmyková výstuž do betónu X-HVB Hilti

9	K	411354454.S	Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 10 kN/m2	m2	479,650	0,58	278,20
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 10 kN/m2

10	K	411354464.S	Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 10 kN/m2	m2	479,650	0,33	158,28
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 10 kN/m2

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	411354404.S	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 4000 mm a zaťaženia do 10 kN/m ²	m2	7 194,750	0,05	359,74
PP			Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 4000 mm a zaťaženia do 10 kN/m ²				
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	43 698,81			
12	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo oceľových rámov, obkladov	m	844,000	3,03	2 557,32
PP			Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo oceľových rámov, obkladov				
13	K	612451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m2	622,000	2,53	1 573,66
PP			Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek				
14	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 144,504	1,84	2 105,89
PP			Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti				
15	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm, vyrovnanie pod PVC obklad stien	m2	404,186	10,64	4 300,54
PP			Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm, vyrovnanie pod PVC obklad stien				
16	K	612460302.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	1 144,504	8,48	9 705,39
PP			Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm				
17	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	43,660	9,17	400,36
PP			Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením				
18	K	631591115.S	Násyp pod podlahy, stropy, vodorovný alebo v spáde s utlačením a urovnaním povrchu, z liaporu	m3	40,770	141,01	5 748,98
PP			Násyp pod podlahy, stropy, vodorovný alebo v spáde s utlačením a urovnaním povrchu, z liaporu				
19	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	479,650	0,20	95,93
PP			Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE				
20	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	479,650	0,65	311,77
PP			Oddeľovacia fólia na potery				
21	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	334,000	0,31	103,54
PP			Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE				
22	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	350,700	0,48	168,34
PP			Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií				
23	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	479,650	0,72	345,35
PP			Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky				
24	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty	kg	100,727	4,77	480,47
PP			Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty				
25	K	632440027	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 3000, triedy CA-C30-F6, hr. 50-	m2	442,370	16,46	7 281,41
PP			Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 3000, triedy CA-C30-F6, hr. 50-60 mm				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm, spádový	m2	37,280	37,50	1 398,00
PP			Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm, spádový				
27	K	642944121.S	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	35,000	79,66	2 788,10
PP			Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2				
28	M	553310002100.R	Zárubňa kovová šxv 600-1195x1970 a 2100 mm, rámová/skladaná s gumovým tesnením, D1-D7, D9, D10, D11	ks	35,000	105,16	3 680,60
PP			Zárubňa kovová šxv 600-1195x1970 a 2100 mm, rámová/skladaná s gumovým tesnením, D1-D7, D9, D10, D11				
29	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	26,890	8,21	220,77
PP			Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm				
30	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela, vč. koncoviek	m	26,890	16,08	432,39
PP			Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela, vč. koncoviek				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	89,000	9,24	822,36
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m				
32	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, - 0,261t	m2	337,978	5,62	1 899,44
PP			Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t				
33	K	962032261.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, - 0,938 t	m3	7,219	30,16	217,73
PP			Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, -0,938 t				
34	K	973031334.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	16,000	9,47	151,52
PP			Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t				
35	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm (poter)	m	189,000	7,97	1 506,33
PP			Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm (poter)				
36	K	965041341.S	Odstránenie násypu podláh, stropov, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	40,770	67,90	2 768,28
PP			Odstránenie násypu podláh, stropov, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t				
37	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	47,965	113,89	5 462,73
PP			Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t				
38	K	963051110.S	Búranie železobetónových stropov doskových, spriahnutých hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	38,372	173,51	6 657,93
PP			Búranie železobetónových stropov doskových, spriahnutých hr.do 80 mm, -2,40000t				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 031,700	5,41	5 581,50
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
40	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m, pred odovzdaním do užívania	m2	515,850	5,71	2 945,50
PP			Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m, pred odovzdaním do užívania				
41	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	239,060	4,86	1 161,83
PP			Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t				
42	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	161,580	3,42	552,60
PP			Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t				
43	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	42,000	0,90	37,80
PP			Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t				
44	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	ks	25,000	29,12	728,00
PP			Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t				
45	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	ks	17,000	21,84	371,28
PP			Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t				
46	K	968072641.S	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	10,658	6,51	69,38
PP			Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t				
47	K	978013141.S	Otlčenie nesúdržných omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	765,000	1,20	918,00
PP			Otlčenie nesúdržných omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t				
48	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	390,385	13,52	5 278,01
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	390,385	15,64	6 105,62
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 20km)	t	7 807,700	0,46	3 591,54
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 20km)				
51	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	390,385	13,63	5 320,95
PP			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
52	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	390,385	73,15	28 556,66
PP			Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné				
D 99			Presun hmôt HSV				
53	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	186,592	18,19	3 394,11
PP			Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 211 939,63

D 713 Izolácie tepelné 3 663,26

54	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	479,650	1,32	633,14
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve

55	M	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 30 mm, podlahy	m2	479,650	6,22	2 983,42
----	---	----------------	----------------------------------	----	---------	------	----------

PP Doska XPS 300 hr. 30 mm, podlahy

56	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	39,283	1,19	46,70
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 522,11

57	K	725291114.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	28,000	4,23	118,44
----	---	--------------	---	----	--------	------	--------

PP Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá

58	M	552380013001	Madlo WC sklopné, dĺžka 750 mm, povrch nerez, M2	ks	7,000	150,88	1 056,16
----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

PP Madlo WC sklopné, dĺžka 750 mm, povrch nerez, M2

59	M	552380013007	Madlo WC pevné, dĺžka 750 mm, povrch nerez, M1	ks	7,000	77,73	544,11
----	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

PP Madlo WC pevné, dĺžka 750 mm, povrch nerez, M1

60	M	552380012400.S	Madlo umývadlové univerzálne pevné 600 mm, nerez, M3	ks	7,000	35,23	246,61
----	---	----------------	--	----	-------	-------	--------

PP Madlo umývadlové univerzálne pevné 600 mm, nerez, M3

61	M	552380012410.S	Madlo sprchové univerzálne pevné 500 mm, nerez, M4	ks	7,000	77,73	544,11
----	---	----------------	--	----	-------	-------	--------

PP Madlo sprchové univerzálne pevné 500 mm, nerez, M4

62	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,229	0,27	12,68
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PP Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m

D 763 Konštrukcie - drevostavby 46 136,53

63	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, do výšky 3,25m, kotvenie do stropu +3,80m, TI 75 mm	m2	159,263	52,67	8 388,38
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

PP Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, do výšky 3,25m, kotvenie do stropu +3,80m, TI 75 mm

64	K	763115533.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, 1x opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, 1x opláštená doskou impregnovanou H 2x12,5mm, do výšky 3,25m, kotvenie do stropu +3,80m, TI 75 mm	m2	183,535	53,04	9 734,70
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

PP Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, 1x opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, 1x opláštená doskou impregnovanou H 2x12,5mm, do výšky 3,25m, kotvenie do stropu +3,80m, TI 75 mm

65	K	763115713.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, do výšky 3,25m, kotvenie do stropu +3,80m, TI 75 mm	m2	15,580	58,18	906,44
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PP Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, do výšky 3,25m, kotvenie do stropu +3,80m, TI 75 mm

66	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	128,671	50,35	6 478,58
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

PP Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	763126620.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceleovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, TI 50 mm	m2	65,748	42,53	2 796,26
PP			Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceleovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, TI 50 mm				
68	K	763129621.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, - 0.01300t	m2	8,436	0,88	7,42
PP			Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t				
69	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu kazetového, demontáž kaziet	m2	89,000	5,28	469,92
PP			Demontáž sadrokartónového podhľadu kazetového, demontáž kaziet				
70	K	763135095.S	Montáž kaziet, montáž, kazetový podhľad 600x600 mm	m2	89,000	3,73	331,97
PP			Montáž kaziet, montáž, kazetový podhľad 600x600 mm				
71	M	590130001900	Kazeta stropná, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS	m2	25,000	7,06	176,50
PP			Kazeta stropná, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS				
72	K	763136055.R	Kazetový podhľad Rigips, biela 600 x 600 mm	m2	401,600	32,92	13 220,67
PP			Kazetový podhľad Rigips, biela 600 x 600 mm				
73	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	63,210	29,62	1 872,28
PP			Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm				
74	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	45,510	31,00	1 410,81
PP			Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm				
75	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	624,440	0,55	342,60
PP			Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m				
D 764			Konštrukcie klampiarske				
							705,84
76	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	26,890	1,73	46,52
PP			Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t				
77	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	26,890	24,11	648,32
PP			Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm				
78	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,505	1,69	11,00
PP			Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m				
D 766			Konštrukcie stolárske				
							40 485,83
79	K	766692111.S	Montáž a dodávka madla bukového D 42mm, nerezové konzoly	m	6,910	9,46	65,37
PP			Montáž a dodávka madla bukového D 42mm, nerezové konzoly				
80	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	26,890	1,67	44,91
PP			Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t				
81	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	168,280	16,51	2 778,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)				
82	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	168,280	1,66	279,34
	PP		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru				
83	M	283290008700.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	168,280	1,66	279,34
	PP		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru				
84	M	611110091030.S	Okno drevené dvojkrídlové, OS š/v 1140 x 2300mm so sklopným nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, náter, O01	ks	21,000	1 078,10	22 640,10
	PP		Okno drevené dvojkrídlové, OS š/v 1140 x 2300mm so sklopným nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, náter, O01				
85	M	611110091031.S	Okno drevené jednokrídlové, OS š/v 900 x 2260mm so sklopným nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, náter, O02	ks	2,000	836,69	1 673,38
	PP		Okno drevené jednokrídlové, OS š/v 900 x 2260mm so sklopným nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, náter, O02				
86	M	611110091032.S	Okno drevené jednokrídlové, OS š/v 530 x 2260mm so sklopným nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, náter, O03	ks	2,000	492,87	985,74
	PP		Okno drevené jednokrídlové, OS š/v 530 x 2260mm so sklopným nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, náter, O03				
87	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane	ks	35,000	26,02	910,70
	PP		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovania				
88	M	549150000600	Kľučka - guľa dverová, 2x rozeta BB, obojstranná cylindrická vložka EVVA, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	35,000	21,96	768,60
	PP		Kľučka - guľa dverová, 2x rozeta BB, obojstranná cylindrická vložka EVVA, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený				
89	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, D2, D3, D4, D7, D9	ks	6,000	185,52	1 113,12
	PP		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, D2, D3, D4, D7, D9				
90	M	611610002930.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výška 1970mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, vetracia mriežka 300x100mm, D6, D8	ks	13,000	242,32	3 150,16
	PP		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výška 1970mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, vetracia mriežka 300x100mm, D6, D8				
91	M	611610002910.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výška 1970mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, Rw=32dB, D4, D9	ks	13,000	297,19	3 863,47

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výška 1970mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, Rw=32dB, D4, D9				
	PP						
92	M	611610002916.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výška 1970mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, vetracia mriežka 300x100mm, D5	ks	3,000	297,19	891,57
	PP		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výška 1970mm, výplň dierovaná DTD doska, nosná MDF doska, povrch HPL laminát hr. 0,8mm, mechanicky odolné plné, vetracia mriežka 300x100mm, D5				
93	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	10,84	21,68
	PP		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg				
94	M	549170000300.S	Samozatvárač dverí GEZE TS 5000 EC line	ks	2,000	274,43	548,86
	PP		Samozatvárač dverí GEZE TS 5000 EC line				
95	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	644,110	0,73	471,19
	PP		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				51 748,17
96	K	767640010.S	Montáž hliníkových zasklených stien a dverí	m	37,880	22,83	864,80
	PP		Montáž hliníkových zasklených stien a dverí				
97	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	11,960	2,02	24,16
	PP		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru				
98	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	11,960	2,02	24,16
	PP		Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru				
99	M	553410097030.S	Zasklená protipožiarna stena, jednokrídlové dvere, nadsvetlík, EI 15/D1-S-C, š/v 2180 x 3800mm, RAL 7016, elektrický zámok reverzný, kľučka-kľučka, bez prahu, D11	ks	1,000	5 302,45	5 302,45
	PP		Zasklená protipožiarna stena, jednokrídlové dvere, nadsvetlík, EI 15/D1-S-C, š/v 2180 x 3800mm, RAL 7016, elektrický zámok reverzný, kľučka-kľučka, bez prahu, D11				
100	M	553410097035.S	Zasklená protipožiarna stena, jednokrídlové dvere, nadsvetlík, EI 15/D1-S-C, š/v 2180 x 3800mm, RAL 7016, 2x prídružný magnet GEZE MA 500 blokácia, panikový elektromagnetický zámok reverzný GEZE IQ Lock EM DL pre dvojkrídlové dvere, kľučka-kľučka, D1	ks	1,000	5 301,80	5 301,80
	PP		Zasklená protipožiarna stena, jednokrídlové dvere, nadsvetlík, EI 15/D1-S-C, š/v 2180 x 3800mm, RAL 7016, 2x prídružný magnet GEZE MA 500 blokácia, panikový elektromagnetický zámok reverzný GEZE IQ Lock EM DL pre dvojkrídlové dvere, kľučka-kľučka, D1				
101	M	553410097045.S	Zasklená interiérová stena, jednokrídlové posuvné dvere, pevný nadsvetlík 1x, pevné bočné nadsvetlíky 2x, š/v 3180 x 3800mm, SDK výplň nad nadsvetlíkom, RAL 7016	ks	1,000	7 181,84	7 181,84
	PP		Zasklená interiérová stena, jednokrídlové posuvné dvere, pevný nadsvetlík 1x, pevné bočné nadsvetlíky 2x, š/v 3180 x 3800mm, SDK výplň nad nadsvetlíkom, RAL 7016				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	61,526	6,15	378,38
	PP		Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie				
103	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, farba podľa výpisu okien	m2	61,526	15,56	957,34
	PP		Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, farba podľa výpisu okien				
104	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	61,526	5,91	363,62
	PP		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej				
105	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela	m2	61,526	20,71	1 274,20
	PP		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela				
106	K	767896900.S	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb, chráničov rohov Acrowin SM20 - 76mm, W8	m	224,000	132,62	29 706,88
	PP		Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb, chráničov rohov Acrowin SM20 - 76mm, W8				
107	K	767995102.R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - ručný hasiaci prístroj do 6kg, piktogram	ks	3,000	9,14	27,42
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - ručný hasiaci prístroj do 6kg, piktogram				
108	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	ks	3,000	29,19	87,57
	PP		Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC				
109	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	252,073	1,01	253,55
	PP		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 776			Podlahy povlakové				39 699,94
110	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt, prechodový profil pre sprchy 0469, vč. dodávky	m	27,200	3,61	98,19
	PP		Lepenie podlahových líšt, prechodový profil pre sprchy 0469, vč. dodávky				
111	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	379,000	4,04	1 531,16
	PP		Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t				
112	K	776521240.S	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov	m2	19,310	12,26	236,74
	PP		Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov				
113	M	284140000900.S	Podlaha z prírodného linolea, elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2 mm	m2	20,276	29,55	599,16
	PP		Podlaha z prírodného linolea, elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2 mm				
114	K	776560011.S	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	476,640	13,72	6 539,50
	PP		Lepenie povlakových podláh z linolea				
115	K	776460111.S	Lepenie podlahových soklov z linolea vyťahnutím d=20mm, v=100mm	m	492,165	5,49	2 701,99
	PP		Lepenie podlahových soklov z linolea vyťahnutím d=20mm, v=100mm				
116	M	284140000600	Podlaha vinylová heterogénna F7-GERFLOR TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT (FARBA: 0523 CEMENTO GENOVA)	m2	407,686	26,52	10 811,83
	PP		Podlaha vinylová heterogénna F7-GERFLOR TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT (FARBA: 0523 CEMENTO GENOVA)				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	284140000610	Podlaha vinylová heterogénna F6- GERFLOR TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT (FARBA: 1060 TERRAZZO NAPOLI)	m2	144,463	26,52	3 831,16
PP			Podlaha vinylová heterogénna F6- GERFLOR TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT (FARBA: 1060 TERRAZZO NAPOLI)				
118	K	776560040.S	Lepenie vinyľu, pvc, linolea na steny, vč. dodávky a montáže rohových, ukončovacích líšt W6	m2	92,186	15,70	1 447,32
PP			Lepenie vinyľu, pvc, linolea na steny, vč. dodávky a montáže rohových, ukončovacích líšt, W6				
119	M	284140001050.S	Obklad stenový z pružnej stenovej krytiny, lepený	m2	113,942	24,96	2 843,99
PP			Obklad stenový z pružnej stenovej krytiny, lepený				
120	K	776572310.S	Lepenie PVC na stenu v pásach, W5	m2	57,111	9,00	514,00
PP			Lepenie PVC na stenu v pásach, W5				
121	M	284110000700	Ochranný a dekoratívny panel na ochranu stien, DECOCHOC SAND 008 - pás 300 mm	m2	68,962	29,55	2 037,83
PP			Ochranný a dekoratívny panel na ochranu stien, DECOCHOC SAND 008 - pás 300 mm				
122	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	476,640	5,84	2 783,58
PP			Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón				
123	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	476,640	0,92	438,51
PP			Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh				
124	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	476,640	6,60	3 145,82
PP			Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm				
125	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	434,804	0,32	139,16
PP			Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 781			Obklady				
							9 256,58
126	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm	m2	175,800	20,92	3 677,74
PP			Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm				
127	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 598x598x10 mm, MARCONI FACTOR MAT	m2	193,380	24,60	4 757,15
PP			Obkladačky keramické lxxvhr 598x598x10 mm, MARCONI FACTOR MAT				
128	K	781491211.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny	m	45,215	9,24	417,79
PP			Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny				
129	M	553650001010.S	Profil ukončovaci obľý otvorený 10 mm hliník eloxovaný, 2,5 m	m	51,997	4,40	228,79
PP			Profil ukončovaci obľý otvorený 10 mm hliník eloxovaný, 2,5 m				
130	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	95,752	1,83	175,11
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D 783			Nátery				
							8 082,77
131	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií, oceľovou kefou	m2	233,000	2,30	535,90
PP			Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií, oceľovou kefou				
132	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	233,000	0,98	228,34
PP			Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	K	783172510.S	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové, dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm	m2	233,000	24,93	5 808,69
	PP		Nátery oceľ.konštr. polyuretánové, dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm				
134	K	783172517.S	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové, základný.- 35µm	m2	233,000	6,48	1 509,84
	PP		Nátery oceľ.konštr. polyuretánové, základný.- 35µm				
D 784			Maľby				6 916,88
135	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 388,187	1,36	1 887,93
	PP		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m				
136	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	420,000	1,26	529,20
	PP		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku				
137	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	440,000	1,44	633,60
	PP		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku				
138	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášaný matný umývateľný náter na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m, W1	m2	388,003	1,87	725,57
	PP		Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášaný matný umývateľný náter na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m, W1				
139	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané umývateľné tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, W2, W3, W4	m2	1 000,184	3,14	3 140,58
	PP		Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané umývateľné tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, W2, W3, W4				
D 785			Tapetovanie				2 721,72
140	K	785000310.S	Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky do 3,80 m	m2	130,288	4,43	577,18
	PP		Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky do 3,80 m				
141	M	624610000100.S	Papierová tapeta na stenu, wallpaper, sensory art umenie	m2	130,288	16,46	2 144,54
	PP		Papierová tapeta na stenu, wallpaper, sensory art umenie				
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				689,00
142	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, metalurgický rozbor oceľových konštrukcií (chemická analýza, metalografia, mechanické skúšky)	hod	26,000	26,50	689,00
	PP		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, metalurgický rozbor oceľových konštrukcií (chemická analýza, metalografia, mechanické skúšky)				
D OST			Ostatné				0,00
143	K	OST1	Legenda miestností, buracie práce - neoceňovať	m2	628,610	0,00	0,00
	PP		Legenda miestností, buracie práce - neoceňovať				
144	K	OST2	Legenda miestností, navrhovaný stav - neoceňovať	m2	515,850	0,00	0,00
	PP		Legenda miestností, navrhovaný stav - neoceňovať				

ROZPOČET

Stavba:

vytvorenie nových izôk následnej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlate

Objekt:

02 - Zdravotecnika

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 320,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 407,42
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 407,42
---	---	-------------------------------------	----------

95	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	85,000	1,20	102,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PP Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t

96	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	12,000	6,54	78,48
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t

102	K	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	48,000	4,75	228,00
-----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

pp Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek
maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t

103	K	974031154.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	36,000	5,46	196,56
-----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PP Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek
maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t

104	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	4,353	13,52	58,85
-----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím

105	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,353	30,21	131,50
-----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

PP Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m

106	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,353	15,64	68,08
-----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

107	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	152,355	0,46	70,08
-----	---	-------------	---	---	---------	------	-------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

108	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,353	73,15	318,42
-----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

PP Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

109	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	155,45	155,45
-----	---	-------------	--------------------------	----	-------	--------	--------

PP Prenájom kontajneru 5 m3

D	PSV	Práce a dodávky PSV	38 913,22
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	2 871,57
---	-----	------------------	----------

1	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej	m	376,000	6,38	2 398,88
---	---	-------------	---	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky				
2	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	258,000	0,96	247,68
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
3	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	1,03	15,45
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
4	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	88,000	1,68	147,84
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
5	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	1,92	28,80
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX				
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,689	1,19	32,92
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m				
D	721		Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				7 315,17
7	K	721210812.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	6,000	7,01	42,06
	PP		Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t				
8	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	23,000	5,84	134,32
	PP		Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t				
9	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	68,000	21,86	1 486,48
	PP		Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40				
10	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	74,000	22,47	1 662,78
	PP		Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50				
11	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	4,000	23,84	95,36
	PP		Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75				
12	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	34,000	27,49	934,66
	PP		Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110				
13	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 26 mm	m	84,000	4,40	369,60
	PP		Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 26 mm				
14	M	286120017600.S	Rúra ohybná PeX D 26 mm	m	84,000	0,49	41,16
	PP		Rúra ohybná PeX D 26 mm				
15	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	15,000	3,67	55,05
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm				
16	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	13,000	4,06	52,78
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm				
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	12,000	6,01	72,12
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm				
18	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky do 900 mm pre montáž k stene	ks	8,000	41,12	328,96
	PP		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky do 900 mm pre montáž k stene				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	552240003700.S	Žlab kúpeľňový nerezový k stene, dl. 850 mm, plastový sifón DN 50	ks	8,000	229,78	1 838,24
	PP		Žlab kúpeľňový nerezový k stene, dl. 850 mm, plastový sifón DN 50				
20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	180,000	1,12	201,60
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				9 167,53
21	K	722131916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	8,000	84,05	672,40
	PP		Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50				
22	K	722131926.S	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 50	m	9,000	5,48	49,32
	PP		Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 50				
23	K	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	10,000	44,04	440,40
	PP		Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50				
24	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.1, DN 25	m	2,000	23,29	46,58
	PP		Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.1, DN 25				
25	K	722171311	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2,25 mm	m	208,000	18,43	3 833,44
	PP		Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2,25 mm				
26	K	722171312	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	50,000	21,85	1 092,50
	PP		Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm				
27	K	722173184.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním do D 26 mm	ks	69,000	5,11	352,59
	PP		Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním do D 26 mm				
28	M	286220050100.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie do D 26mm	ks	69,000	9,81	676,89
	PP		Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie do D 26mm				
29	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	3,24	58,32
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2				
30	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	18,000	7,69	138,42
	PP		Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz				
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	5,40	21,60
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4				
32	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	11,44	45,76
	PP		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz				
33	K	722229102.S	Montáž ventilu rohového	ks	35,000	5,61	196,35
	PP		Montáž ventilu rohového				
34	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	35,000	9,43	330,05
	PP		Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz				
35	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	21,68	43,36

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PP Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25

36	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 hadica 30 m, skriňa 700x700x200 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10, PHHP	ks	2,000	361,20	722,40
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

PP Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 hadica 30 m, skriňa 700x700x200 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10, PHHP

37	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	258,000	1,48	381,84
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

PP Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

38	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	102,030	0,64	65,31
----	---	-------------	---	---	---------	------	-------

PP Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 16 477,70

39	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	9,000	10,32	92,88
----	---	-------------	--	------	-------	-------	-------

PP Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t

40	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	23,000	6,81	156,63
----	---	-------------	--	------	--------	------	--------

PP Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t

41	K	725810811.S	Demontáž rohového ventilu nástenného, -0,00049t	ks	46,000	2,15	98,90
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PP Demontáž rohového ventilu nástenného, -0,00049t

42	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	23,000	1,77	40,71
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PP Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t

43	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	23,000	4,19	96,37
----	---	-------------	---	------	--------	------	-------

PP Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t

44	K	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	17,65	17,65
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PP Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr

45	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 400x400 mm, DJ	ks	1,000	294,53	294,53
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

PP Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 400x400 mm, DJ

46	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm, DD, DU	ks	2,000	28,35	56,70
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PP Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm, DD, DU

47	M	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	2,000	79,86	159,72
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

PP Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm

48	K	725329103.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm, DDk	ks	1,000	31,34	31,34
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PP Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm, DDk

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	552310003500.S	Kuchynský dvojrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením, DDK	ks	1,000	1 147,78	1 147,78
	PP		Kuchynský dvojrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením, DDK				
50	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT,	súb.	10,000	59,44	594,40
	PP		Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)				
51	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový, plast, GEBERIT	ks	10,000	435,63	4 356,30
	PP		Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový, plast, GEBERIT				
52	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	10,000	118,90	1 189,00
	PP		Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT				
53	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	10,000	9,72	97,20
	PP		Montáž záchodu do predstenového systému				
54	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná	ks	9,000	77,73	699,57
	PP		Misa záchodová keramická závesná				
55	M	642360000310	Misa záchodová keramická závesná pre invalida	ks	1,000	105,16	105,16
	PP		Misa záchodová keramická závesná pre invalida				
56	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	10,000	3,30	33,00
	PP		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska				
57	M	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom	ks	10,000	47,41	474,10
	PP		Záchodové sedadlo s poklopom				
58	K	725219401.S	Montáž umývadla diturvitového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	40,92	368,28
	PP		Montáž umývadla diturvitového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry				
59	M	642110004300.S	Umývadlo diturvitové bežný typ, 60cm	ks	9,000	74,12	667,08
	PP		Umývadlo diturvitové bežný typ, 60cm				
60	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	29,93	149,65
	PP		Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry				
61	M	642130000700.S	Umývadlo keramické nábytkové	ks	5,000	59,46	297,30
	PP		Umývadlo keramické nábytkové				
62	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	17,000	16,03	272,51
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním				
63	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	14,000	50,94	713,16
	PP		Batéria umývadlová stojanková páková				
64	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	47,68	143,04
	PP		Batéria drezová stojanková páková				
65	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,78	19,56
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním				
66	M	551450000210.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	103,46	206,92
	PP		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	14,000	9,60	134,40
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm				
68	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	14,000	28,38	397,32
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
69	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák,	ks	30,000	3,94	118,20
	PP		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)				
70	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	10,000	25,65	256,50
	PP		Držiak na WC kefu				
71	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	10,000	37,53	375,30
	PP		Držiak toaletného papiera				
72	M	552280014100.S	Zásobník mydla s keramickým dávkovačom	ks	10,000	41,19	411,90
	PP		Zásobník mydla s keramickým dávkovačom				
73	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	30,52	61,04
	PP		Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry				
74	M	642710000300	Výlevka závesná keramická	ks	2,000	114,30	228,60
	PP		Výlevka závesná keramická				
75	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,78	19,56
	PP		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním				
76	M	551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	103,46	206,92
	PP		Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm				
77	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	7,000	3,55	24,85
	PP		Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy				
78	M	551450003300	Sprchová batéria, sprchová sada	ks	7,000	154,55	1 081,85
	PP		Sprchová batéria, sprchová sada				
79	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	10,73	21,46
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)				
80	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	20,15	40,30
	PP		Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50				
81	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	3,000	13,11	39,33
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)				
82	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	3,000	17,88	53,64
	PP		Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50				
83	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývačiek riadu do D 40 mm (podomietkovej)	ks	1,000	13,66	13,66
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývačiek riadu do D 40 mm (podomietkovej)				
84	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie umývačiek riadu, plast	ks	1,000	16,02	16,02
	PP		Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie umývačiek riadu, plast				
85	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	8,000	9,66	77,28

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm				
86	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN40, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia	ks	8,000	34,45	275,60
PP			Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN40, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia				
87	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	162,320	0,27	44,53
PP			Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
88	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	38,000	6,61	251,18
PP			Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií				
89	M	286710009501	Závesný a kotviaci systém napr. HILTI	sub	3,000	22,86	68,58
PP			Závesný a kotviaci systém napr. HILTI				
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
90	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	46,000	18,01	828,46
PP			Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín				
91	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	54,000	24,79	1 338,66
PP			Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín				
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
92	K	000100025.S	Laboratórne vyšetrenie pitnej vody na základe Vyhláška MZ SR 91/2023 Z.z.	eur	1,000	320,04	320,04
PP			Laboratórne vyšetrenie pitnej vody na základe Vyhláška MZ SR 91/2023 Z.z.				
93	K	001300011.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	274,33	274,33
PP			Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby				

ROZPOČET

Stavba: vytvorenie novycn IOZOK naslednej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlate Moravce s r.o.
Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 9. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu 137 141,56

D M Práce a dodávky M 122 844,37

D 21-M Elektromontáže 122 632,91

1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 20 mm	m	713,000	0,70	499,10
PP			Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 20 mm				
2	M	MATERIÁL	Rúrka ohybná 16mm bezhalogénová	m	602,000	0,68	409,36
PP			Rúrka ohybná 16mm bezhalogénová				
3	M	MATERIÁL.1	Rúrka ohybná 20mm bezhalogénová	m	111,000	0,95	105,45
PP			Rúrka ohybná 20mm bezhalogénová				
4	K	MONTÁŽ.1	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 40 mm	m	56,000	0,95	53,20
PP			Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 40 mm				
5	M	MATERIÁL.2	Rúrka ohybná 25mm bezhalogénová	m	56,000	1,26	70,56
PP			Rúrka ohybná 25mm bezhalogénová				
6	K	MONTÁŽ.2	Zaťahovanie káblov do chráničky	m	749,000	0,83	621,67
PP			Zaťahovanie káblov do chráničky				
7	K	MONTÁŽ.3	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v sádkartónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	134,000	3,57	478,38
PP			Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v sádkartónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm				
8	K	MONTÁŽ.4	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v pórobetónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	334,000	4,16	1 389,44
PP			Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v pórobetónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm				
9	K	MONTÁŽ.5	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	468,000	4,16	1 946,88
PP			Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)				
10	M	MATERIÁL.3	Krabica inštalačná KP 68 KA pod omietku	ks	334,000	0,59	197,06
PP			Krabica inštalačná KP 68 KA pod omietku				
11	M	MATERIÁL.4	Krabica inštalačná KPL 64-50/LD HF KA do dutej steny bezhalogénová	ks	134,000	0,59	79,06
PP			Krabica inštalačná KPL 64-50/LD HF KA do dutej steny bezhalogénová				
12	K	MONTÁŽ.6	Inštalačná krabica vrátane zapojenie	ks	41,000	5,35	219,35
PP			Inštalačná krabica vrátane zapojenie				
13	M	MATERIÁL.5	Krabica inštalačná s požiaromou odolnosťou E90, bezhalogénová, s poistkou a svorkovnicou	ks	41,000	36,17	1 482,97
PP			Krabica inštalačná s požiaromou odolnosťou E90, bezhalogénová, s poistkou a svorkovnicou				
14	K	MONTÁŽ.7	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	1 004,000	4,16	4 176,64

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením				
15	M	MATERIÁL.6	Sádra 30kg vrece	vr.	8,000	18,26	146,08
	PP		Sádra 30kg vrece				
16	K	MONTÁŽ.8	Vybúranie otvorov v stropoch	ks	7,000	5,94	41,58
	PP		Vybúranie otvorov v stropoch				
17	K	MONTÁŽ.9	Prierez steny pre káble	ks	41,000	3,57	146,37
	PP		Prierez steny pre káble				
18	K	MONTÁŽ.10	Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	ks	41,000	59,44	2 437,04
	PP		Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2				
19	M	MATERIÁL.7	Protipožiarna upchávka, priechod stenou	ks	41,000	45,72	1 874,52
	PP		Protipožiarna upchávka, priechod stenou				
20	M	MATERIÁL.8	Protipožiarový náter	ks	41,000	45,72	1 874,52
	PP		Protipožiarový náter				
21	K	MONTÁŽ.11	Káblový žľab, pozink. vč. príslušenstva, 300/60 mm	m	74,000	14,26	1 055,24
	PP		Káblový žľab, pozink. vč. príslušenstva, 300/60 mm				
22	M	MATERIÁL.9	Žľab káblový 300/60 kovový galvanicky zinkovaný	m	74,000	25,38	1 878,12
	PP		Žľab káblový 300/60 kovový galvanicky zinkovaný				
23	M	MATERIÁL.10	Spojka žľabu kovová galvanicky zinkovaná	ks	96,000	11,29	1 083,84
	PP		Spojka žľabu kovová galvanicky zinkovaná				
24	M	MATERIÁL.11	Podpera žľabu 300mm kovová galvanicky zinkovaná	ks	66,000	14,69	969,54
	PP		Podpera žľabu 300mm kovová galvanicky zinkovaná				
25	M	MATERIÁL.12	Tyč závitová M8/1m galvanicky zinkovaná	ks	55,000	2,97	163,35
	PP		Tyč závitová M8/1m galvanicky zinkovaná				
26	M	MATERIÁL.13	Prepážka	m	70,000	2,97	207,90
	PP		Prepážka				
27	M	MATERIÁL.14	Montážne príslušenstvo (hmoždinky, skrutky, ...)	súb.	2,000	228,60	457,20
	PP		Montážne príslušenstvo (hmoždinky, skrutky, ...)				
28	K	MONTÁŽ.12	Osadenie - Káblový držiak, príchytka, pozink. vrátane príslušenstva	ks	1 640,000	1,78	2 919,20
	PP		Osadenie - Káblový držiak, príchytka, pozink. vrátane príslušenstva				
29	M	MATERIÁL.15	Držiak kábla UDF10 vrátane kotvy	ks	1 580,000	0,26	410,80
	PP		Držiak kábla UDF10 vrátane kotvy				
30	M	MATERIÁL.16	Držiak kábla UDF15 vrátane kotvy	ks	60,000	0,47	28,20
	PP		Držiak kábla UDF15 vrátane kotvy				
31	M	MATERIÁL.17	Rámček Reflex SI 1-násobný biela	ks	154,000	1,13	174,02
	PP		Rámček Reflex SI 1-násobný biela				
32	M	MATERIÁL.18	Rámček Tango 1-násobný biela	ks	17,000	1,13	19,21
	PP		Rámček Tango 1-násobný biela				
33	M	MATERIÁL.19	Rámček Reflex SI 2-násobný biela	ks	33,000	2,30	75,90
	PP		Rámček Reflex SI 2-násobný biela				
34	M	MATERIÁL.20	Rámček Reflex SI 3-násobný biela	ks	29,000	3,52	102,08
	PP		Rámček Reflex SI 3-násobný biela				
35	K	MONTÁŽ.13	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16A 250V, 2P + PE 1 x	ks	191,000	5,94	1 134,54
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16A 250V, 2P + PE 1 x zapojenie				
36	M	MATERIÁL.21	Zásuvka Reflex SI 1-násobná s clonkami biela	ks	174,000	5,40	939,60
	PP		Zásuvka Reflex SI 1-násobná s clonkami biela				
37	M	MATERIÁL.22	Zásuvka Tango 1-násobná s clonkami biela IP44	ks	17,000	9,75	165,75
	PP		Zásuvka Tango 1-násobná s clonkami biela IP44				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	MONTÁŽ.13	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16A 250V, 2P + PE 1 x	ks	53,000	5,94	314,82
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16A 250V, 2P + PE 1 x zapojenie				
39	M	MATERIÁL.23	Zásuvka Reflex SI 1-násobná s ochranným kolíkom, so signalizáciou prevádzkového stavu, zelená	ks	53,000	8,19	434,07
	PP		Zásuvka Reflex SI 1-násobná s ochranným kolíkom, so signalizáciou prevádzkového stavu, zelená				
40	K	MONTÁŽ.14	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	50,000	5,94	297,00
	PP		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1				
41	M	MATERIÁL.24	Spínač Reflex SI R1 biely	ks	49,000	4,54	222,46
	PP		Spínač Reflex SI R1 biely				
42	M	MATERIÁL.25	Spínač Reflex SI R1 biely IP44	ks	1,000	9,99	9,99
	PP		Spínač Reflex SI R1 biely IP44				
43	K	MONTÁŽ.15	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5	ks	12,000	5,94	71,28
	PP		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5				
44	M	MATERIÁL.26	Spínač sériový Reflex SI R5 biely	ks	12,000	6,61	79,32
	PP		Spínač sériový Reflex SI R5 biely				
45	K	MONTÁŽ.16	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	4,000	5,94	23,76
	PP		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6				
46	M	MATERIÁL.27	Spínač striedavý Reflex SI R6 biely	ks	4,000	5,55	22,20
	PP		Spínač striedavý Reflex SI R6 biely				
47	K	MONTÁŽ.17	Montáž a zapojenie - Svetidlo LED	ks	93,000	29,72	2 763,96
	PP		Montáž a zapojenie - Svetidlo LED				
48	M	MATERIÁL.28	A - Zapustené LED svetidlo, 23W, 3000lm, 3000K, IP54, UGR<22 (typ podľa investora)	ks	33,000	65,81	2 171,73
	PP		A - Zapustené LED svetidlo, 23W, 3000lm, 3000K, IP54, UGR<22 (typ podľa investora)				
49	M	MATERIÁL.29	B - Zapustené LED svetidlo, 30W, 4000lm, 3000K, IP54, UGR<22 (typ podľa investora)	ks	13,000	48,99	636,87
	PP		B - Zapustené LED svetidlo, 30W, 4000lm, 3000K, IP54, UGR<22 (typ podľa investora)				
50	M	MATERIÁL.30	C - Zapustené LED svetidlo, 30W, 4000lm, 4000K, IP54, UGR<19 (typ podľa investora)	ks	18,000	42,79	770,22
	PP		C - Zapustené LED svetidlo, 30W, 4000lm, 4000K, IP54, UGR<19 (typ podľa investora)				
51	M	MATERIÁL.31	D - Zapustené LED svetidlo, 23W, 3000lm, 3000K, IP54, UGR<19 (typ podľa investora)	ks	19,000	72,79	1 383,01
	PP		D - Zapustené LED svetidlo, 23W, 3000lm, 3000K, IP54, UGR<19 (typ podľa investora)				
52	M	MATERIÁL.32	E - Zapustené LED svetidlo, 30W, 4000lm, 3000K, IP54, UGR<19 (typ podľa investora)	ks	1,000	69,86	69,86
	PP		E - Zapustené LED svetidlo, 30W, 4000lm, 3000K, IP54, UGR<19 (typ podľa investora)				
53	M	MATERIÁL.33	Zrkadlo so svetidlom Siko Naturel Iluxit 50x70cm ZIL7050LED, 6W, IP44, 3000K	ks	9,000	71,72	645,48
	PP		Zrkadlo so svetidlom Siko Naturel Iluxit 50x70cm ZIL7050LED, 6W, IP44, 3000K				
54	K	MONTÁŽ.18	Montáž a zapojenie - Svetidlo lôžkové	ks	17,000	29,72	505,24
	PP		Montáž a zapojenie - Svetidlo lôžkové				
55	M	MATERIÁL.34	F - Lôžkové nástenné LED svetidlo s priamym, nepriamym a nočným osvetlením - 37W, 570/4400/50lm, 3000K, IP40, UGR<19 (typ podľa investora)	ks	17,000	347,45	5 906,65

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			F - Lôžkové nástenné LED svetidlo s priamym, nepriamym a nočným osvetlením - 37W, 570/4400/50lm, 3000K, IP40, UGR<19 (typ podľa investora)				
56	K	MONTÁŽ.19	Montáž a zapojenie - Svetidlo núdzové	ks	41,000	23,77	974,57
PP			Montáž a zapojenie - Svetidlo núdzové				
57	M	MATERIÁL.35	NO1 - Stropné núdzové svetidlo s jednostranným piktogramom (<22m) - EATON 1903 LED CG-S white + 1str. piktogram, 3W, IP20	ks	6,000	146,99	881,94
PP			NO1 - Stropné núdzové svetidlo s jednostranným piktogramom (<22m) - EATON 1903 LED CG-S white + 1str. piktogram, 3W, IP20				
58	M	MATERIÁL.36	NO2 - Zapustené núdzové / bezpečnostné svetidlo - EATON Micropoint 2 O-CGS, 2,9W, IP44	ks	34,000	155,58	5 289,72
PP			NO2 - Zapustené núdzové / bezpečnostné svetidlo - EATON Micropoint 2 O-CGS, 2,9W, IP44				
59	M	MATERIÁL.37	NO3 - Stropné núdzové svetidlo s obojstranným piktogramom (<22m) - EATON 1903 LED CG-S white + 2str. piktogram, 3W, IP20	ks	1,000	155,58	155,58
PP			NO3 - Stropné núdzové svetidlo s obojstranným piktogramom (<22m) - EATON 1903 LED CG-S white + 2str. piktogram, 3W, IP20				
60	K	MONTÁŽ.20	Montáž a zapojenie - Svetidlo signalizačné	ks	11,000	23,77	261,47
PP			Montáž a zapojenie - Svetidlo signalizačné				
61	M	MATERIÁL.38	Signalizačné svetidlo v krabici Reflex SI - zelená - "napájanie zo záložného zdroja"	ks	11,000	25,94	285,34
PP			Signalizačné svetidlo v krabici Reflex SI - zelená - "napájanie zo záložného zdroja"				
62	K	MONTÁŽ.21	Montáž LED pásu	m	139,000	11,89	1 652,71
PP			Montáž LED pásu				
63	M	MATERIÁL.39	G - LED pás 24V, 8,8W/m, 900lm, 2700K, IP20 (typ podľa investora)	m	139,000	23,84	3 313,76
PP			G - LED pás 24V, 8,8W/m, 900lm, 2700K, IP20 (typ podľa investora)				
64	M	MATERIÁL.40	G - Hliníková chladiaca lišta (typ podľa investora)	m	139,000	10,52	1 462,28
PP			G - Hliníková chladiaca lišta (typ podľa investora)				
65	M	MATERIÁL.41	Mliečny difúzor (typ podľa investora)	m	139,000	2,15	298,85
PP			Mliečny difúzor (typ podľa investora)				
66	K	MONTÁŽ.22	Zapojenie LED zdroja	ks	16,000	17,83	285,28
PP			Zapojenie LED zdroja				
67	M	MATERIÁL.42	Napájací zdroj pre LED pásy 24VDC, 40W, IP20 (typ podľa investora)	ks	2,000	28,39	56,78
PP			Napájací zdroj pre LED pásy 24VDC, 40W, IP20 (typ podľa investora)				
68	M	MATERIÁL.43	Napájací zdroj pre LED pásy 24VDC, 60W, IP20 (typ podľa investora)	ks	1,000	28,39	28,39
PP			Napájací zdroj pre LED pásy 24VDC, 60W, IP20 (typ podľa investora)				
69	M	MATERIÁL.44	Napájací zdroj pre LED pásy 24VDC, 100W, IP20 (typ podľa investora)	ks	13,000	28,39	369,07
PP			Napájací zdroj pre LED pásy 24VDC, 100W, IP20 (typ podľa investora)				
70	K	MONTÁŽ.23	Montáž pohybového senzoru	ks	26,000	17,83	463,58
PP			Montáž pohybového senzoru				
71	M	MATERIÁL.45	Snímač pohybu a prítomnosti, stropný (r=3,7m vo výške 3m)	ks	20,000	18,89	377,80
PP			Snímač pohybu a prítomnosti, stropný (r=3,7m vo výške 3m)				
72	M	MATERIÁL.46	Snímač pohybu, stropný (r=3,7m vo výške 3m)	ks	6,000	14,14	84,84
PP			Snímač pohybu, stropný (r=3,7m vo výške 3m)				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	MONTÁŽ.24	Vývod zapojenie jednofázového elektrického zariadenia - fancoil	ks	15,000	35,66	534,90
	PP		Vývod zapojenie jednofázového elektrického zariadenia - fancoil				
74	K	MONTÁŽ.25	Vývod zapojenie jednofázového elektrického zariadenia - EPS	ks	1,000	35,66	35,66
	PP		Vývod zapojenie jednofázového elektrického zariadenia - EPS				
75	K	MONTÁŽ.26	Vývod zapojenie jednofázového elektrického zariadenia - HSP	ks	1,000	35,66	35,66
	PP		Vývod zapojenie jednofázového elektrického zariadenia - HSP				
76	K	MONTÁŽ.27	Vývod zapojenie trojfázového elektrického zariadenia - kondenzačná jednotka	ks	1,000	59,44	59,44
	PP		Vývod zapojenie trojfázového elektrického zariadenia - kondenzačná jednotka				
77	K	MONTÁŽ.28	Montáž - elektrickej vykurovacej jednotky	ks	8,000	35,66	285,28
	PP		Montáž - elektrickej vykurovacej jednotky				
78	M	MATERIÁL.47	Elektrická vykurovacia tyč s termostatom do radiátora - typ podľa investora	ks	8,000	92,81	742,48
	PP		Elektrická vykurovacia tyč s termostatom do radiátora - typ podľa investora				
79	K	MONTÁŽ.29	Montáž odsávacieho ventilátora s časovým spínaním	ks	15,000	29,72	445,80
	PP		Montáž odsávacieho ventilátora s časovým spínaním				
80	M	MATERIÁL.48	Ventilátor s časovým dobehom, 30W, IP44	ks	15,000	42,95	644,25
	PP		Ventilátor s časovým dobehom, 30W, IP44				
81	K	MONTÁŽ.30	STOP tlačítko s aretáciou, vč. zapojenia	ks	1,000	17,83	17,83
	PP		STOP tlačítko s aretáciou, vč. zapojenia				
82	M	MATERIÁL.49	Havarijné STOP tlačítko v krabici so sklom GEWISS GW42201	ks	1,000	6,37	6,37
	PP		Havarijné STOP tlačítko v krabici so sklom GEWISS GW42201				
83	K	MONTÁŽ.31	Montáž krabici s prepäťovou ochranou	ks	1,000	17,83	17,83
	PP		Montáž krabici s prepäťovou ochranou				
84	M	MATERIÁL.50	Krabica 8M s prepäťovou ochranou SALTEK FLP-B+C MAXI V/4 4p 25kA	ks	1,000	565,44	565,44
	PP		Krabica 8M s prepäťovou ochranou SALTEK FLP-B+C MAXI V/4 4p 25kA				
85	K	MONTÁŽ.32	Centrálny batériový systém	ks	1,000	1 664,24	1 664,24
	PP		Centrálny batériový systém				
86	M	MATERIÁL.51	EATON DualGuard-S4C3 14Ah, 90min. IP21	ks	1,000	11 374,00	11 374,00
	PP		EATON DualGuard-S4C3 14Ah, 90min. IP21				
87	K	MONTÁŽ.33	Oživenie a naprogramovanie CBS	súb.	1,000	1 010,43	1 010,43
	PP		Oživenie a naprogramovanie CBS				
88	K	MONTÁŽ.34	Dozbrojenie rozvádzača HR	súb.	1,000	998,55	998,55
	PP		Dozbrojenie rozvádzača HR				
89	M	MATERIÁL.52	Komponenty a podružný materiál	súb.	1,000	1 069,87	1 069,87
	PP		Komponenty a podružný materiál				
90	K	MONTÁŽ.35	Montáž oceľoplechovej rozvodnice	ks	3,000	237,75	713,25
	PP		Montáž oceľoplechovej rozvodnice				
91	M	MATERIÁL.53	Rozvádzač R12T	ks	1,000	4 913,63	4 913,63
	PP		Rozvádzač R12T				
92	M	MATERIÁL.54	Rozvádzač R15S	ks	1,000	4 568,34	4 568,34
	PP		Rozvádzač R15S				
93	M	MATERIÁL.55	Rozvádzač R16S	ks	1,000	4 047,67	4 047,67
	PP		Rozvádzač R16S				
94	K	MONTÁŽ.36	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	277,000	2,38	659,26

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2				
95	K	MONTÁŽ.37	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	16,000	2,97	47,52
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2				
96	K	MONTÁŽ.38	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	50,000	3,57	178,50
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2				
97	K	MONTÁŽ.39	Svorkovnica v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky	ks	1,000	17,83	17,83
	PP		Svorkovnica v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky				
98	M	MATERIÁL.56	Krabica pre napojenie antistatickej podlahy, dopl. materiál	ks	1,000	157,31	157,31
	PP		Krabica pre napojenie antistatickej podlahy, dopl. materiál				
99	K	MONTÁŽ.40	Montáž nástennej ochrannej prípojnice	ks	1,000	17,83	17,83
	PP		Montáž nástennej ochrannej prípojnice				
100	M	MATERIÁL.57	Ochranná prípojnica nástenná OBO 1802 20 CU	ks	1,000	157,31	157,31
	PP		Ochranná prípojnica nástenná OBO 1802 20 CU				
101	K	MONTÁŽ.41	Svorkovnica pre doplnkové pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov	ks	9,000	14,26	128,34
	PP		Svorkovnica pre doplnkové pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky				
102	M	MATERIÁL.58	Ochranná prípojnica pod omietkou OBO 1804	ks	9,000	34,45	310,05
	PP		Ochranná prípojnica pod omietkou OBO 1804				
103	K	MONTÁŽ.42	Montáž svorky pre vyrovnanie potenciálov	ks	18,000	4,16	74,88
	PP		Montáž svorky pre vyrovnanie potenciálov				
104	M	MATERIÁL.59	Svorka pre vyrovnanie potenciálov Reflex SI 2-násobná zapustená	ks	18,000	37,11	667,98
	PP		Svorka pre vyrovnanie potenciálov Reflex SI 2-násobná zapustená				
105	K	MONTÁŽ.43	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	68,000	6,10	414,80
	PP		Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu				
106	M	MATERIÁL.60	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	68,000	0,69	46,92
	PP		Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16				
107	M	MATERIÁL.61	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	68,000	0,69	46,92
	PP		Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m				
108	K	MONTÁŽ.44	Vodič NN a VN v rúrkach / CYA 6	m	692,000	0,95	657,40
	PP		Vodič NN a VN v rúrkach / CYA 6				
109	M	MATERIÁL.62	Vodič pevný / CXKH-R-J 1x6 zeleno/žltý bezhalogénový	m	692,000	1,39	961,88
	PP		Vodič pevný / CXKH-R-J 1x6 zeleno/žltý bezhalogénový				
110	K	MONTÁŽ.45	Vodič NN a VN v rúrkach / CYA 16	m	464,000	1,13	524,32
	PP		Vodič NN a VN v rúrkach / CYA 16				
111	M	MATERIÁL.63	Vodič pevný / CXKH-R-J 1x16 zeleno/žltý bezhalogénový	m	464,000	4,51	2 092,64
	PP		Vodič pevný / CXKH-R-J 1x16 zeleno/žltý bezhalogénový				
112	K	MONTÁŽ.46	Vodič NN a VN v rúrkach / CYA 25	m	55,000	1,37	75,35
	PP		Vodič NN a VN v rúrkach / CYA 25				
113	M	MATERIÁL.64	Vodič pevný / CXKH-R-J 1x25 zeleno/žltý bezhalogénový	m	55,000	5,38	295,90
	PP		Vodič pevný / CXKH-R-J 1x25 zeleno/žltý bezhalogénový				
114	K	MONTÁŽ.47	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x1,5	m	189,000	0,95	179,55
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x1,5				
115	M	MATERIÁL.65	Kábel pevný / CXKH-R-O 2x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	134,000	1,20	160,80

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-O 2x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
116	M	MATERIÁL.66	Kábel pevný / CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)	m	55,000	1,20	66,00
	PP		Kábel pevný / CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)				
117	K	MONTÁŽ.48	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x2,5	m	22,000	0,95	20,90
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x2,5				
118	M	MATERIÁL.67	Kábel pevný / CXKH-V-O 2x2,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)	m	22,000	2,51	55,22
	PP		Kábel pevný / CXKH-V-O 2x2,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)				
119	K	MONTÁŽ.49	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5	m	3 557,000	0,95	3 379,15
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5				
120	M	MATERIÁL.68	Kábel pevný / CXKH-R-O 3x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	298,000	1,28	381,44
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-O 3x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
121	M	MATERIÁL.69	Kábel pevný / CXKH-R-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	1 897,000	1,25	2 371,25
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
122	M	MATERIÁL.70	Kábel pevný / CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)	m	362,000	1,94	702,28
	PP		Kábel pevný / CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)				
123	K	MONTÁŽ.50	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x2,5	m	2 427,000	0,95	2 305,65
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x2,5				
124	M	MATERIÁL.71	Kábel pevný / CXKH-R-J 3x2,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	2 412,000	1,85	4 462,20
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 3x2,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
125	M	MATERIÁL.72	Kábel pevný / CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)	m	15,000	2,59	38,85
	PP		Kábel pevný / CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)				
126	K	MONTÁŽ.51	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x6	m	24,000	1,02	24,48
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x6				
127	M	MATERIÁL.73	Kábel pevný / CXKH-V-J 3x6 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)	m	24,000	7,90	189,60
	PP		Kábel pevný / CXKH-V-J 3x6 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)				
128	K	MONTÁŽ.52	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x1,5	m	237,000	1,02	241,74
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x1,5				
129	M	MATERIÁL.74	Kábel pevný / CXKH-R-J 5x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	237,000	1,99	471,63
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 5x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
130	K	MONTÁŽ.53	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x6	m	59,000	1,37	80,83
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x6				
131	M	MATERIÁL.75	Kábel pevný / CYKY-J 5x6	m	9,000	5,05	45,45
	PP		Kábel pevný / CYKY-J 5x6				
132	M	MATERIÁL.76	Kábel pevný / CXKH-R-J 5x6 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	50,000	6,97	348,50
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 5x6 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
133	K	MONTÁŽ.54	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x10	m	91,000	1,49	135,59
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x10				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	MATERIÁL.77	Kábel pevný / CXKH-R-J 5x10 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	91,000	11,24	1 022,84
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 5x10 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
135	K	MONTÁŽ.55	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x16	m	95,000	3,39	322,05
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 5x16				
136	M	MATERIÁL.78	Kábel pevný / CXKH-R-J 5x16 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	95,000	18,31	1 739,45
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 5x16 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				211,46
137	K	MONTÁŽ.56	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine	m	4,800	33,97	163,06
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine				
138	K	MONTÁŽ.57	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4,800	1,94	9,31
	PP		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm				
139	M	MATERIÁL.79	Piesok	t	0,200	22,86	4,57
	PP		Piesok				
140	K	MONTÁŽ.58	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4,800	0,18	0,86
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm				
141	M	MATERIÁL.80	Fólia červená výstražná v m	m	4,800	0,08	0,38
	PP		Fólia červená výstražná v m				
142	K	MONTÁŽ.59	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,800	5,60	26,88
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3				
143	K	MONTÁŽ.60	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,500	2,56	6,40
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny				
	D	OST	Ostatné				14 297,19
144	K	PK PM-21	Podružný materiál	%	5,000	182,88	914,42
	PP		Podružný materiál				
145	K	HZS-M21-MV	Murárska výpomoc	%	3,500	1 234,47	4 320,63
	PP		Murárska výpomoc				
146	K	PK PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	7,200	91,44	658,38
	PP		Podiel pridružených výkonov				
147	K	HZS-M21-MSP	Mimostavenisková preprava	%	3,000	137,16	411,49
	PP		Mimostavenisková preprava				
148	K	HZS-001	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	súb.	1,000	1 188,74	1 188,74
	PP		Revízia elektrickej inštalácie a zariadení				
149	K	HZS-002	Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia	súb.	1,000	1 828,84	1 828,84
	PP		Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia				
150	K	HZS-003	Posúdenie projektovej dokumentácie	súb.	1,000	365,77	365,77
	PP		Posúdenie projektovej dokumentácie				
151	K	HZS-004	TI SR NR - Schválenie technickej dokumentácii, skutočné prevedenie, úradná skúška /podľa stavebného objektu/	súb.	1,000	1 828,84	1 828,84

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		TI SR NR - Schválenie technickej dokumentácii, skutočné prevedenie, úradná skúška /podľa stavebného objektu/				
152	K	HZS-005	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod.	152,000	18,29	2 780,08
	PP		Demontáž pôvodnej elektroinštalácie				

ROZPOČET

Stavba: vytvorenie novych izok naslednej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlate Moravce s.r.o

Objekt: 04 - Slaboprúd

Miesto: Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 25 272,64

D M Práce a dodávky M 22 845,27

D 21-M Elektromontáže 22 845,27

1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 20 mm	m	464,000	1,19	552,16
---	---	--------	--	---	---------	------	--------

PP Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 20 mm

2	M	MATERIÁL	Rúrka ohybná 16mm bezhalogénová	m	464,000	0,71	329,44
---	---	----------	---------------------------------	---	---------	------	--------

PP Rúrka ohybná 16mm bezhalogénová

3	K	MONTÁŽ.1	Zaťahovanie káblov do chráničky	m	464,000	1,19	552,16
---	---	----------	---------------------------------	---	---------	------	--------

PP Zaťahovanie káblov do chráničky

4	K	MONTÁŽ.2	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v sádrokartónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	14,000	2,38	33,32
---	---	----------	--	----	--------	------	-------

PP Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v sádrokartónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm

5	K	MONTÁŽ.3	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v pórobetónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	33,000	2,97	98,01
---	---	----------	--	----	--------	------	-------

PP Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v pórobetónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm

6	K	MONTÁŽ.4	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	47,000	2,62	123,14
---	---	----------	---	----	--------	------	--------

PP Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

7	M	MATERIÁL.1	Krabica inštalačná KP 68 KA pod omietku	ks	33,000	0,21	6,93
---	---	------------	---	----	--------	------	------

PP Krabica inštalačná KP 68 KA pod omietku

8	M	MATERIÁL.2	Krabica inštalačná KPL 64-50/LD HF KA do dutej steny bezhalogénová	ks	14,000	1,87	26,18
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

PP Krabica inštalačná KPL 64-50/LD HF KA do dutej steny bezhalogénová

9	K	MONTÁŽ.5	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	160,000	4,16	665,60
---	---	----------	---	---	---------	------	--------

PP Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením

10	M	MATERIÁL.3	Sádra 30kg vrece	vr.	2,000	15,97	31,94
----	---	------------	------------------	-----	-------	-------	-------

PP Sádra 30kg vrece

11	K	MONTÁŽ.6	Prieraz steny pre káble	ks	15,000	14,26	213,90
----	---	----------	-------------------------	----	--------	-------	--------

PP Prieraz steny pre káble

12	K	MONTÁŽ.7	Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	ks	15,000	23,77	356,55
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------

PP Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2

13	M	MATERIÁL.4	Protipožiarna upchávka, priechod stenou	ks	15,000	14,26	213,90
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

PP Protipožiarna upchávka, priechod stenou

14	M	MATERIÁL.5	Protipožiarný náter	ks	15,000	17,83	267,45
----	---	------------	---------------------	----	--------	-------	--------

PP Protipožiarný náter

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	MONTÁŽ.8	Núdzové tlačidlo, vč. zapojenia	ks	2,000	17,83	35,66
	PP		Núdzové tlačidlo, vč. zapojenia				
16	M	MATERIÁL.6	Núdzové tlačidlo s krycím sklom pod omietku, typ podľa investora	ks	2,000	47,55	95,10
	PP		Núdzové tlačidlo s krycím sklom pod omietku, typ podľa investora				
17	M	MATERIÁL.7	Rámček Reflex SI 1-násobný biela	ks	47,000	2,14	100,58
	PP		Rámček Reflex SI 1-násobný biela				
18	K	MONTÁŽ.9	Zásuvka dátová RJ45, osadenie pod omietkou vrátane zapojenia	ks	14,000	9,51	133,14
	PP		Zásuvka dátová RJ45, osadenie pod omietkou vrátane zapojenia				
19	M	MATERIÁL.8	Zásuvka dátová ABB Reflex SI RJ45 STP cat.6a biela	ks	14,000	20,20	282,80
	PP		Zásuvka dátová ABB Reflex SI RJ45 STP cat.6a biela				
20	K	MONTÁŽ.10	Zásuvka dátová 2xRJ45, osadenie pod omietkou vrátane zapojenia	ks	33,000	14,26	470,58
	PP		Zásuvka dátová 2xRJ45, osadenie pod omietkou vrátane zapojenia				
21	M	MATERIÁL.9	Zásuvka dátová ABB Reflex SI 2xRJ45 STP cat.6a biela	ks	33,000	23,62	779,46
	PP		Zásuvka dátová ABB Reflex SI 2xRJ45 STP cat.6a biela				
22	K	MONTÁŽ.11	Zásuvka dátová RJ45, osadenie na stenu vrátane zapojenia	ks	4,000	9,51	38,04
	PP		Zásuvka dátová RJ45, osadenie na stenu vrátane zapojenia				
23	M	MATERIÁL.10	Zásuvka dátová ABB Variant RJ45 STP cat.6a biela	ks	4,000	15,62	62,48
	PP		Zásuvka dátová ABB Variant RJ45 STP cat.6a biela				
24	K	MONTÁŽ.12	Zásuvka dátová 2xRJ45, osadenie na stenu vrátane zapojenia	ks	3,000	14,26	42,78
	PP		Zásuvka dátová 2xRJ45, osadenie na stenu vrátane zapojenia				
25	M	MATERIÁL.11	Zásuvka dátová ABB Variant 2xRJ45 STP cat.6a biela	ks	3,000	19,05	57,15
	PP		Zásuvka dátová ABB Variant 2xRJ45 STP cat.6a biela				
26	K	MONTÁŽ.13	Dátový rozvod FTP, rovnomerné krútenie	m	3 122,000	0,95	2 965,90
	PP		Dátový rozvod FTP, rovnomerné krútenie				
27	M	MATERIÁL.12	Kábel STP cat.6a, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1	m	3 122,000	0,59	1 841,98
	PP		Kábel STP cat.6a, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1				
28	K	MONTÁŽ.14	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	101,000	5,94	599,94
	PP		Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu				
29	K	MONTÁŽ.15	Silový kábel medený 300 V pevne uložený / 1x2x0,8	m	89,000	0,95	84,55
	PP		Silový kábel medený 300 V pevne uložený / 1x2x0,8				
30	M	MATERIÁL.13	Kábel pevný tienený / J-H(ST)H 1x2x0,8 bezhalogénový červený	m	89,000	0,44	39,16
	PP		Kábel pevný tienený / J-H(ST)H 1x2x0,8 bezhalogénový červený				
31	K	MONTÁŽ.16	Montáž a zapojenie dátového rozvádzača	ks	1,000	237,76	237,76
	PP		Montáž a zapojenie dátového rozvádzača				
32	M	MATERIÁL.14	Nástenný dátový rozvádzač bez aktívnych prvkov	súb.	1,000	1 248,18	1 248,18
	PP		Nástenný dátový rozvádzač bez aktívnych prvkov				
33	K	MONTÁŽ.17	Montáž a zapojenie WIFI routera	ks	4,000	23,77	95,08
	PP		Montáž a zapojenie WIFI routera				
34	M	MATERIÁL.15	WIFI router PoE - typ podľa investora	ks	4,000	237,75	951,00
	PP		WIFI router PoE - typ podľa investora				
35	K	MONTÁŽ.18	Montáž a zapojenie videokamery	ks	5,000	47,55	237,75
	PP		Montáž a zapojenie videokamery				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	MATERIÁL.16	IP Videokamera - dodávka investora	ks	0,000	0,00	0,00
	PP		IP Videokamera - dodávka investora				
37	K	MONTÁŽ.19	Montáž a zapojenie čítačky kariet	súb.	3,000	41,61	124,83
	PP		Montáž a zapojenie čítačky kariet				
38	M	MATERIÁL.17	2N IP čítačka karty pod omietkou, 2N Access unit 2.0 RFID 125kHz, 13.56MHz - 9160334	ks	3,000	580,14	1 740,42
	PP		2N IP čítačka karty pod omietkou, 2N Access unit 2.0 RFID 125kHz, 13.56MHz - 9160334				
39	M	MATERIÁL.18	2N Zapustený rám 1 modul - 9155011	ks	3,000	92,76	278,28
	PP		2N Zapustený rám 1 modul - 9155011				
40	M	MATERIÁL.19	2N Krabica pod omietkou 1 modul - 9155014	ks	3,000	30,93	92,79
	PP		2N Krabica pod omietkou 1 modul - 9155014				
41	K	MONTÁŽ.20	Montáž a zapojenie video vrátniku s čítačkou kartv	súb.	2,000	49,93	99,86
	PP		Montáž a zapojenie video vrátniku s čítačkou karty				
42	M	MATERIÁL.20	2N IP Verso hlavná jednotka s HD kamerou - 9155101C	ks	2,000	1 516,24	3 032,48
	PP		2N IP Verso hlavná jednotka s HD kamerou - 9155101C				
43	M	MATERIÁL.21	2N RFID čítačka karty 125kHz, 13.56MHz - 9155082	ks	2,000	708,52	1 417,04
	PP		2N RFID čítačka karty 125kHz, 13.56MHz - 9155082				
44	M	MATERIÁL.22	2N Zapustený rám 2 modul - 9155012	ks	2,000	102,26	204,52
	PP		2N Zapustený rám 2 modul - 9155012				
45	M	MATERIÁL.23	2N Krabica pod omietkou 2 modul - 9155015	ks	2,000	39,24	78,48
	PP		2N Krabica pod omietkou 2 modul - 9155015				
46	K	MONTÁŽ.21	Montáž a zapojenie elektrického zámku	ks	2,000	28,53	57,06
	PP		Montáž a zapojenie elektrického zámku				
47	M	MATERIÁL.24	Elektrický zámok, typ podľa dodávateľa dveri	ks	2,000	59,44	118,88
	PP		Elektrický zámok, typ podľa dodávateľa dveri				
48	K	MONTÁŽ.22	Montáž a zapojenie napájacej zdroja	ks	3,000	11,89	35,67
	PP		Montáž a zapojenie napájacej zdroja				
49	M	MATERIÁL.25	2N Napájací zdroj 91341481E	ks	3,000	40,44	121,32
	PP		2N Napájací zdroj 91341481E				
50	K	MONTÁŽ.23	Naprogramovanie prístupového systému 2N a uvedenie do prevádzky	súb.	1,000	772,68	772,68
	PP		Naprogramovanie prístupového systému 2N a uvedenie do prevádzky				
51	K	MONTÁŽ.24	Zaškolenie obsluhy	súb.	1,000	178,31	178,31
	PP		Zaškolenie obsluhy				
52	K	MONTÁŽ.25	Montáž a zapojenie videotelefónu	ks	1,000	28,53	28,53
	PP		Montáž a zapojenie videotelefónu				
53	M	MATERIÁL.26	IP Videotelefón - typ podľa investora	ks	1,000	594,37	594,37
	PP		IP Videotelefón - typ podľa investora				
D OST Ostatné							2 427,37
54	K	PK PM-21	Podružný materiál	%	5,500	136,71	751,88
	PP		Podružný materiál				
55	K	HZS-M21-MV	Murárska výpomoc	%	3,000	81,54	244,62
	PP		Murárska výpomoc				
56	K	PK PPV-21	Podieľ pridružených výkonov	%	7,500	81,54	611,54
	PP		Podieľ pridružených výkonov				
57	K	HZS-M21-MSP	Mimostavenisková preprava	%	3,000	218,24	654,73
	PP		Mimostavenisková preprava				
58	K	HZS-003	Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia	súb.	1,000	164,60	164,60
	PP		Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia				

ROZPOČET

Stavba:

vytvorenie nových izôk následnej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlate

Objekt:

05 - Komunikačný systém

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 786,35

D M Práce a dodávky M

32 633,59

D 21-M Elektromontáže

32 633.59

1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, do 20 mm	m	262,000	0,70	183,40
---	---	--------	---	---	---------	------	--------

PP Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, do 20 mm

2	M	MATERIÁL	Rúrka ohybná 16mm bezhalogénová	m	262,000	0,68	178,16
---	---	----------	---------------------------------	---	---------	------	--------

PP Rúrka ohybná 16mm bezhalogénová

3	K	MONTÁŽ 1	Zaťahovanie káblov do chráničky	m	262,000	0,83	217,46
---	---	----------	---------------------------------	---	---------	------	--------

PP Zaťahovanie káblov do chráničky

4	K	MONTÁŽ.2	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v sádkokartónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	18,000	3,75	67,50
---	---	----------	--	----	--------	------	-------

PP Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v sádkartónu,
veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm

5	K	MONTÁŽ.3	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v pórobetónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	31,000	5,03	155,93
---	---	----------	--	----	--------	------	--------

PP	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v pórobetónu, veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm
----	--

6	K	MONTÁŽ.4	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68. KZ 3)	ks	49,000	5,40	264,60
---	---	----------	---	----	--------	------	--------

PP Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

7	M	MATERIÁL.1	Krabica inštalačná univerzálna KU 68 LA/1HF	ks	40,000	1,05	42,00
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

PP Krabica inštalačná univerzálna KU 68 LA/1HF FA

8	M	MATERIÁL.2	Krabica inštalčná KOM 97HF FA 103x50mm pod omietku s viečkom čierna	ks	9,000	0,59	5,31
---	---	------------	--	----	-------	------	------

pp Krabica inštaláčná KOM 97HF FA 103x50mm pod omietku s
viečkom čierna

9	K	MONTÁŽ.5	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	191,000	5,81	1 109,71
---	---	----------	---	---	---------	------	----------

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,
zamurovaním a začistením

10	M	MATERIÁL.3	Sádra 30kg vrece	vr.	3,000	18,26	54,78
----	---	------------	------------------	-----	-------	-------	-------

Sádra 30kg vrece

11	K	MONTÁŽ.6	Prieraz steny pre káble	ks	21,000	3,57	74,97
----	---	----------	-------------------------	----	--------	------	-------

Prieraz steny pre káble

12	K	MONTÁŽ.7	Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0.20 m2	ks	21,000	59,44	1 248,24
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal
káblov - "Pyrofol", veľkosť 0.20 m2

13	M	MATERIÁL.4	Protipožiarna upchávka, prieťah stenou	ks	21,000	45,72	960,12
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

P Protipožiarna upchávka, priechod stenou

14	M	MATERIÁL.5	Protipožiarň náter	ks	21,000	45,72	960,12
----	---	------------	--------------------	----	--------	-------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Protipožiarný náter				
15	K	MONTÁŽ.8	Montáž rámika	ks	37,000	1,78	65,86
PP			Montáž rámika				
16	M	MATERIÁL.6	Inšalačný rámik malý	ks	9,000	1,43	12,87
PP			Inšalačný rámik malý				
17	M	MATERIÁL.7	Inšalačný rámik malý (SIJ)	ks	1,000	1,43	1,43
PP			Inšalačný rámik malý (SIJ)				
18	M	MATERIÁL.8	Inšalačný rámik malý (ZE)	ks	1,000	1,43	1,43
PP			Inšalačný rámik malý (ZE)				
19	M	MATERIÁL.9	Inšalačný rámik malý (ZU ZVST)	ks	17,000	1,43	24,31
PP			Inšalačný rámik malý (ZU ZVST)				
20	M	MATERIÁL.10	Inšalačný rámik veľký (KJ KJD VKJ)	ks	9,000	2,26	20,34
PP			Inšalačný rámik veľký (KJ KJD VKJ)				
21	K	MONTÁŽ.9	Montáž - Terminál personálu	ks	1,000	182,88	182,88
PP			Montáž - Terminál personálu				
22	M	MATERIÁL.11	TP-IP - Terminál personálu IP Acrios 110015 TP IP	ks	1,000	2 834,70	2 834,70
PP			TP-IP - Terminál personálu IP Acrios 110015 TP IP				
23	K	MONTÁŽ.10	Montáž - Zásuvka ethernet	ks	1,000	7,13	7,13
PP			Montáž - Zásuvka ethernet				
24	M	MATERIÁL.12	ZE-IP - Zásuvka ethernet	ks	1,000	41,19	41,19
PP			ZE-IP - Zásuvka ethernet				
25	K	MONTÁŽ.11	Montáž - Systémový server VoIP	ks	1,000	365,77	365,77
PP			Montáž - Systémový server VoIP				
26	M	MATERIÁL.13	SSV-IP - Systémový server VoIP (iba v prípade keď v objekte sa ešte neexistuje)	ks	1,000	2 514,65	2 514,65
PP			SSV-IP - Systémový server VoIP (iba v prípade keď v objekte sa ešte neexistuje)				
27	K	MONTÁŽ.12	Montáž - Volacia šnúra	ks	17,000	14,26	242,42
PP			Montáž - Volacia šnúra				
28	M	MATERIÁL.14	VS-IP - Volacia šnúra IP	ks	17,000	6,42	109,14
PP			VS-IP - Volacia šnúra IP				
29	K	MONTÁŽ.13	Montáž - Zásuvka volacej šnúry s tlačítkom	ks	17,000	19,02	323,34
PP			Montáž - Zásuvka volacej šnúry s tlačítkom				
30	M	MATERIÁL.15	ZVST-IP - Zásuvka volacej šnúry s tlačítkom IP	ks	17,000	254,66	4 329,22
PP			ZVST-IP - Zásuvka volacej šnúry s tlačítkom IP				
31	K	MONTÁŽ.14	Montáž - Komunikačná jednotka	ks	9,000	41,61	374,49
PP			Montáž - Komunikačná jednotka				
32	M	MATERIÁL.16	KJ-IP - Komunikačná jednotka IP	ks	9,000	558,13	5 023,17
PP			KJ-IP - Komunikačná jednotka IP				
33	K	MONTÁŽ.15	Montáž - Signalizačná jednotka	ks	1,000	19,02	19,02
PP			Montáž - Signalizačná jednotka				
34	M	MATERIÁL.17	SIJ-IP - Signalizačná jednotka IP	ks	1,000	244,15	244,15
PP			SIJ-IP - Signalizačná jednotka IP				
35	K	MONTÁŽ.16	Montáž - Napájač	ks	1,000	53,49	53,49
PP			Montáž - Napájač				
36	M	MATERIÁL.18	N350-IP - Napájač 350W 24V IP	ks	1,000	987,57	987,57
PP			N350-IP - Napájač 350W 24V IP				
37	K	MONTÁŽ.17	Montáž - Switch modul	ks	2,000	53,49	106,98
PP			Montáž - Switch modul				
38	M	MATERIÁL.19	SM-IP - Switch modul ZPT IP	ks	2,000	117,05	234,10
PP			SM-IP - Switch modul ZPT IP				
39	K	MONTÁŽ.18	Montáž - Tiahlo núdzového volania	ks	9,000	14,26	128,34
PP			Montáž - Tiahlo núdzového volania				
40	M	MATERIÁL.20	TANV-IP - Tiahlo núdzového volania IP	ks	9,000	55,63	500,67
PP			TANV-IP - Tiahlo núdzového volania IP				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	MONTÁŽ.19	Montáž - Svetidlo	ks	10,000	5,94	59,40
	PP		Montáž - Svetidlo				
42	M	MATERIÁL.21	SV-IP - Svetidlo IP	ks	10,000	54,92	549,20
	PP		SV-IP - Svetidlo IP				
43	K	MONTÁŽ.20	Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia	ks	4,000	356,62	1 426,48
	PP		Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia				
44	K	MONTÁŽ.21	Kontrola prevádzky a zaškolenie	ks	1,000	356,62	356,62
	PP		Kontrola prevádzky a zaškolenie				
45	K	MONTÁŽ.22	Naprogramovanie a konfigurácia systému	ks	1,000	356,62	356,62
	PP		Naprogramovanie a konfigurácia systému				
46	K	MONTÁŽ.23	Oživenie SW história volania	ks	1,000	356,62	356,62
	PP		Oživenie SW história volania				
47	M	MATERIÁL.22	SW história volania	ks	1,000	344,78	344,78
	PP		SW história volania				
48	K	MONTÁŽ.24	Oživenie SW licencia účastníka	ks	11,000	160,02	1 760,22
	PP		Oživenie SW licencia účastníka				
49	M	MATERIÁL.23	SW licencia účastníka	ks	11,000	123,45	1 357,95
	PP		SW licencia účastníka				
50	K	MONTÁŽ.25	Dátový rozvod FTP, rovnomerné krútenie	m	879,000	0,95	835,05
	PP		Dátový rozvod FTP, rovnomerné krútenie				
51	M	MATERIÁL.24	Kábel FTP cat.5e, LS0H	m	444,000	0,72	319,68
	PP		Kábel FTP cat.5e, LS0H				
52	M	MATERIÁL.25	Kábel UTP cat.5e, LS0H	m	435,000	0,72	313,20
	PP		Kábel UTP cat.5e, LS0H				
53	K	MONTÁŽ.26	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	48,000	2,97	142,56
	PP		Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu				
54	K	MONTÁŽ.27	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x1,5	m	55,000	0,95	52,25
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x1,5				
55	M	MATERIÁL.26	Kábel pevný / CXKH-R-O 2x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	55,000	1,20	66,00
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-O 2x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
56	K	MONTÁŽ.28	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5	m	30,000	0,95	28,50
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5				
57	M	MATERIÁL.27	Kábel pevný / CXKH-R-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)	m	30,000	1,25	37,50
	PP		Kábel pevný / CXKH-R-J 3x1,5 (B2ca s1d1a1 bezhalogénový oranžový)				
D OST Ostatné							5 152,76
58	K	PK PM-21	Podružný materiál	%	5,500	237,75	1 307,62
	PP		Podružný materiál				
59	K	HZS-M21-MV	Murárska výpomoc	%	3,000	320,05	960,14
	PP		Murárska výpomoc				
60	K	PK PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	7,500	100,59	754,40
	PP		Podiel pridružených výkonov				
61	K	HZS-M21-MSP	Mimostavenisková preprava	%	3,000	100,59	301,76
	PP		Mimostavenisková preprava				
62	K	HZS-003	Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia	súb.	1,000	1 828,84	1 828,84
	PP		Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	MATERIÁL.6	Rúrka ohybná 25mm bezhalogénová	m	148,000	1,78	263,44
	PP		Rúrka ohybná 25mm bezhalogénová				
15	K	MONTÁŽ.7	Montáž - GSM komunikátor	ks	1,000	112,93	112,93
	PP		Montáž - GSM komunikátor				
16	M	MATERIÁL.7	GSM komunikátor	ks	1,000	259,15	259,15
	PP		GSM komunikátor				
17	K	MONTÁŽ.8	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5	m	90,000	3,57	321,30
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5				
18	M	MATERIÁL.8	Kábel pevný / CYKY-J 3x1,5	m	90,000	1,78	160,20
	PP		Kábel pevný / CYKY-J 3x1,5				
19	K	MONTÁŽ.9	Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0.20 m2	ks	5,000	83,21	416,05
	PP		Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2				
20	M	MATERIÁL.9	Protipožiarna upchávka, priechod stenou	ks	5,000	35,66	178,30
	PP		Protipožiarna upchávka, priechod stenou				
21	M	MATERIÁL.10	Protipožiarný náter	ks	5,000	35,66	178,30
	PP		Protipožiarný náter				
D D1 HSP							31 196,02
22	K	MONTÁŽ	Montáž - ústredňa	ks	1,000	594,37	594,37
	PP		Montáž - ústredňa				
23	M	MATERIÁL.11	HSP ústredňa Lda ONE, 6 liniek, riadiaca jednotka s príslušenstvom	ks	1,000	3 611,04	3 611,04
	PP		HSP ústredňa Lda ONE, 6 liniek, riadiaca jednotka s príslušenstvom				
24	K	MONTÁŽ.10	Montáž - konzola	ks	1,000	118,87	118,87
	PP		Montáž - konzola				
25	M	MATERIÁL.12	Konzola montáž na stenu	ks	1,000	210,32	210,32
	PP		Konzola montáž na stenu				
26	K	MONTÁŽ.11	Montáž - stanica hlásateľa	ks	1,000	95,10	95,10
	PP		Montáž - stanica hlásateľa				
27	M	MATERIÁL.13	Stanica hlásateľa pre systém LDA ONE	ks	1,000	439,84	439,84
	PP		Stanica hlásateľa pre systém LDA ONE				
28	K	MONTÁŽ.12	Montáž - reproduktor	ks	19,000	23,77	451,63
	PP		Montáž - reproduktor				
29	M	MATERIÁL.14	Stropný zápusťný reproduktor s krytom, 6W, EN54	ks	19,000	48,74	926,06
	PP		Stropný zápusťný reproduktor s krytom, 6W, EN54				
30	K	MONTÁŽ.13	Montáž - batéria	ks	1,000	95,10	95,10
	PP		Montáž - batéria				
31	M	MATERIÁL.15	Bezúdržbová batéria Panasonic uzatvorenej konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/22Ah	ks	1,000	59,44	59,44
	PP		Bezúdržbová batéria Panasonic uzatvorenej konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/22Ah				
32	K	MONTÁŽ.14	Silový kábel medený 225 V pevne uložený / 4x2x0,8	m	90,000	2,97	267,30
	PP		Silový kábel medený 225 V pevne uložený / 4x2x0,8				
33	M	MATERIÁL.16	Kábel pevný tienový / JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/PS60 s funkčnou odolnosťou červený	m	90,000	2,97	267,30
	PP		Kábel pevný tienový / JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/PS60 s funkčnou odolnosťou červený				
34	K	MONTÁŽ.15	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x1,5	m	1 860,000	3,57	6 640,20
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 2x1,5				
35	M	MATERIÁL.17	Kábel pevný / CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)	m	1 860,000	2,50	4 650,00
	PP		Kábel pevný / CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R (B2ca s1d0a1 s funkčnou odolnosťou)				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	MONTÁŽ.16	Osadenie - Káblový držiak, príchytka, pozink. vrátane príslušenstva	ks	2 930,000	2,37	6 944,10
	PP		Osadenie - Káblový držiak, príchytka, pozink. vrátane príslušenstva				
37	M	MATERIÁL.18	Držiak kábla UDF10 vrátane kotvy	ks	2 930,000	1,31	3 838,30
	PP		Držiak kábla UDF10 vrátane kotvy				
38	K	MONTÁŽ.6	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, do 40 mm	m	205,000	2,85	584,25
	PP		Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, do 40 mm				
39	M	MATERIÁL.6	Rúrka ohybná 25mm bezhalogénová	m	205,000	1,78	364,90
	PP		Rúrka ohybná 25mm bezhalogénová				
40	K	MONTÁŽ.8	Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5	m	90,000	1,78	160,20
	PP		Silový kábel medený 0,6/1 kV pevne uložený / 3x1,5				
41	M	MATERIÁL.8	Kábel pevný / CYKY-J 3x1,5	m	90,000	1,37	123,30
	PP		Kábel pevný / CYKY-J 3x1,5				
42	K	MONTÁŽ.9	Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	ks	5,000	59,44	297,20
	PP		Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2				
43	M	MATERIÁL.9	Protipožiarna upchávka, priedchod stenou	ks	5,000	45,72	228,60
	PP		Protipožiarna upchávka, priedchod stenou				
44	M	MATERIÁL.10	Protipožiarný náter	ks	5,000	45,72	228,60
	PP		Protipožiarný náter				
D OST Ostatné							9 231,95
45	K	PK PM-21	Podružný materiál	%	5,500	237,75	1 307,62
	PP		Podružný materiál				
46	K	HZS-M21-MV	Murárska výpomoc	%	3,000	457,21	1 371,63
	PP		Murárska výpomoc				
47	K	PK PPV-21	Podieľ pridružených výkonov	%	7,500	320,05	2 400,35
	PP		Podieľ pridružených výkonov				
48	K	HZS-M21-MSP	Mimostavenisková preprava	%	4,200	182,88	768,11
	PP		Mimostavenisková preprava				
49	K	HZS-001	EPS - Naprogramovanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	365,77	365,77
	PP		EPS - Naprogramovanie a uvedenie do prevádzky				
50	K	HZS-002	EPS - Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška	ks	1,000	594,37	594,37
	PP		EPS - Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška				
51	K	HZS-003	EPS - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	594,37	594,37
	PP		EPS - Dokumentácia skutočného vyhotovenia				
52	K	HZS-004	EPS - Odovzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	182,88	182,88
	PP		EPS - Odovzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy				
53	K	HZS-005	HSP - Naprogramovanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	366,67	366,67
	PP		HSP - Naprogramovanie a uvedenie do prevádzky				
54	K	HZS-006	HSP - Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška a meranie STIPA	ks	1,000	502,93	502,93
	PP		HSP - Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška a meranie STIPA				
55	K	HZS-007	HSP - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	594,37	594,37
	PP		HSP - Dokumentácia skutočného vyhotovenia				
56	K	HZS-008	HSP - Odovzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	182,88	182,88
	PP		HSP - Odovzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy				

ROZPOČET

Stavba:

vytvorenie nových izôk následnej starostlivosti v nemocnici AGEL Zlate

Objekt:

07 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 954,57

D	D1	ZARIADENIA č. 0 - Spoločné pre viacero zariadení - Demontáže					5 045,07
1	K	Pol1	Vypustenie systému vykurovania	kpl	2,000	457,21	914,42
PP		Vypustenie systému vykurovania					
2	K	Pol2	Demontáž vykurovacích telies článkových	kpl	33,000	32,00	1 056,00
PP		Demontáž vykurovacích telies článkových					
3	K	Pol3	Demontáž oceľových potrubí do DN15	mb	123,000	0,91	111,93
PP		Demontáž oceľových potrubí do DN15					
4	K	Pol4	Zrecyklovanie materiálu a uskladnenie odpadu na skládke	kpl	2,000	566,94	1 133,88
PP		Zrecyklovanie materiálu a uskladnenie odpadu na skládke					
5	K	Pol5	Dopravné náklady	kpl	2,000	914,42	1 828,84
PP		Dopravné náklady					

D	D2	ZARIADENIA č. 1 - Vykurovanie					28 909,50
6	M	Pol6	KORALUX LINEAR COMFORT - M 1500/450 (White RAL 9016)	ks	1,000	128,29	128,29
PP		KORALUX LINEAR COMFORT - M 1500/450 (White RAL 9016)					
7	K	Pol6a	Montáž	ks	1,000	59,44	59,44
PP		Montáž					
8	M	Pol7	RADIK 11 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	136,94	136,94
PP		RADIK 11 VK 600/600 (White RAL 9016)					
9	K	Pol7a	Montáž	ks	1,000	32,00	32,00
PP		Montáž					
10	M	Pol8	RADIK 22 VK 600/400 (White RAL 9016)	ks	2,000	134,56	269,12
PP		RADIK 22 VK 600/400 (White RAL 9016)					
11	K	Pol8a	Montáž	ks	2,000	32,00	64,00
PP		Montáž					
12	M	Pol9	RADIK 22 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	11,000	172,63	1 898,93
PP		RADIK 22 VK 600/600 (White RAL 9016)					
13	K	Pol9a	Montáž	ks	11,000	32,00	352,00
PP		Montáž					
14	M	Pol10	RADIK 22 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	2,000	177,66	355,32
PP		RADIK 22 VK 600/800 (White RAL 9016)					
15	K	Pol10a	Montáž	ks	2,000	32,00	64,00
PP		Montáž					
16	M	Pol11	RADIK 33 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	6,000	254,41	1 526,46
PP		RADIK 33 VK 600/600 (White RAL 9016)					
17	K	Pol11a	Montáž	ks	6,000	36,58	219,48
PP		Montáž					
18	M	Pol12	RADIK 33 VK 600/700 (White RAL 9016)	ks	2,000	234,79	469,58
PP		RADIK 33 VK 600/700 (White RAL 9016)					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	Pol12a	Montáž	ks	2,000	36,58	73,16
	PP		Montáž				
20	M	Pol13	RADIK 33 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	259,52	259,52
	PP		RADIK 33 VK 600/800 (White RAL 9016)				
21	K	Pol13a	Montáž	ks	1,000	41,15	41,15
	PP		Montáž				
22	M	Pol14	RADIK 33 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	1,000	308,25	308,25
	PP		RADIK 33 VK 600/1000 (White RAL 9016)				
23	K	Pol14a	Montáž	ks	1,000	41,15	41,15
	PP		Montáž				
24	M	Pol15	RADIK 33 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	3,000	340,05	1 020,15
	PP		RADIK 33 VK 600/1200 (White RAL 9016)				
25	K	Pol15a	Montáž	ks	3,000	50,29	150,87
	PP		Montáž				
26	M	Pol16	3851-02.000 Multilux Termostatická rohová pripájacia armatúra	ks	1,000	61,27	61,27
	PP		3851-02.000 Multilux Termostatická rohová pripájacia armatúra				
27	K	Pol16a	Montáž	ks	1,000	18,29	18,29
	PP		Montáž				
28	M	Pol17	0531-50.000 Vekolux rohový	ks	29,000	30,31	878,99
	PP		0531-50.000 Vekolux rohový				
29	K	Pol17a	Montáž	ks	29,000	9,14	265,06
	PP		Montáž				
30	M	Pol18	6700-00.500 Termostatická hlavica	ks	30,000	20,07	602,10
	PP		6700-00.500 Termostatická hlavica				
31	K	Pol18a	Montáž	ks	30,000	9,14	274,20
	PP		Montáž				
32	M	Pol19	KORALUX LINEAR CLASSIC-ERH 09/5 (White RAL 9016)	ks	7,000	291,49	2 040,43
	PP		KORALUX LINEAR CLASSIC-ERH 09/5 (White RAL 9016)				
33	K	Pol19a	Montáž	ks	7,000	54,87	384,09
	PP		Montáž				
34	M	Pol20	D+M Potrubie oceľové závitové, vrátane tvaroviek; DN15	m	24,000	8,03	192,72
	PP		D+M Potrubie oceľové závitové, vrátane tvaroviek; DN15				
35	M	Pol21	D+M Uponor MLC Uni Pipe PLUS (plastohliník) (kotúč) 16x2,0	m	249,000	19,63	4 887,87
	PP		D+M Uponor MLC Uni Pipe PLUS (plastohliník) (kotúč) 16x2,0				
36	M	Pol22	D+M Uponor MLC Uni Pipe PLUS (plastohliník) 20x2,25	m	86,000	23,08	1 984,88
	PP		D+M Uponor MLC Uni Pipe PLUS (plastohliník) 20x2,25				
37	M	Pol23	D+M Uponor MLC Uni Pipe PLUS (plastohliník) 25x2,5	m	10,000	27,25	272,50
	PP		D+M Uponor MLC Uni Pipe PLUS (plastohliník) 25x2,5				
38	M	Pol24	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 18 mm	m	273,000	0,96	262,08
	PP		Tubolit DG hr. 20 mm; d = 18 mm				
39	K	Pol24a	Montáž	m	273,000	2,29	625,17
	PP		Montáž				
40	M	Pol25	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm	m	86,000	1,05	90,30
	PP		Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm				
41	K	Pol25a	Montáž	m	86,000	2,56	220,16
	PP		Montáž				
42	M	Pol26	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm	m	12,000	1,28	15,36
	PP		Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm				
43	K	Pol26a	Montáž	m	12,000	2,56	30,72
	PP		Montáž				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	Pol27	Gulový kohút GK 15	ks	26,000	11,43	297,18
	PP		Gulový kohút GK 15				
45	K	Pol27a	Montáž	ks	26,000	13,72	356,72
	PP		Montáž				
46	M	Pol28	Montážny materiál: závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	kpl	1,000	365,77	365,77
	PP		Montážny materiál: závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK				
47	M	Pol29	Spojovací materiál	kpl	2,000	365,77	731,54
	PP		Spojovací materiál				
48	M	Pol30	Dopravné náklady	kpl	1,000	1 143,02	1 143,02
	PP		Dopravné náklady				
49	M	Pol31	závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	kpl	2,000	594,37	1 188,74
	PP		závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK				
50	M	Pol32	Rozvodný systém potrubia prepláchnuť, naplniť, natlakovať.	kpl	1,000	731,53	731,53
	PP		Rozvodný systém potrubia prepláchnuť, naplniť, natlakovať.				
51	M	Pol33	Tlaková skúška potrubia. O skúške vypracovať protokol.	kpl	1,000	457,21	457,21
	PP		Tlaková skúška potrubia. O skúške vypracovať protokol.				
52	M	Pol34	Zaregulovanie zariadenia, viacsobné zaregulovanie ventilov z dôvodu, že nie je možné určiť prednastavenie ventilov. Zaregulovanie je nutné previesť viackrát za vykurovaciu sezónu kým nedôjde k vyladeniu systému	kpl	1,000	1 371,63	1 371,63
	PP		Zaregulovanie zariadenia, viacsobné zaregulovanie ventilov z dôvodu, že nie je možné určiť prednastavenie ventilov. Zaregulovanie je nutné previesť viackrát za vykurovaciu sezónu kým nedôjde k vyladeniu systému.				
53	M	Pol35	Revízie	kpl	1,000	1 005,86	1 005,86
	PP		Revízie				
54	M	Pol36	Kompletačné práce	kpl	1,000	684,30	684,30
	PP		Kompletačné práce				

ROZPOČET

Stavba:

vytvorenie no
Moravce s r o

Objekt:

08 - Vzduchotechnika, klimatizácia

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 732,05

D		D1		ZARIADENIA č. 1 - Vzduchotechnika				16 905,30	
1	M	Systemair	Tanierový ventil pre odvod vzduchu kovový EFF-125-SW, vrátane montážneho krúžku, RAL určí architekt	ks	1,000	8,50	8,50		
PP				Tanierový ventil pre odvod vzduchu kovový EFF-125-SW, vrátane montážneho krúžku, RAL určí architekt					
2	K	1a	Montáž	ks	1,000	0,27	0,27		
PP				Montáž					
3	M	Systemair.1	OV-S-100-SW, element na prenos vzduchu	ks	2,000	17,83	35,66		
PP				OV-S-100-SW, element na prenos vzduchu					
4	K	2a	Montáž	ks	2,000	23,77	47,54		
PP				Montáž					
5	M	Systemair.2	IGC-250 mriežka	ks	2,000	42,79	85,58		
PP				IGC-250 mriežka					
6	K	3a	Montáž	ks	2,000	21,40	42,80		
PP				Montáž					
7	M	Systemair.3	IGC-315 mriežka	ks	1,000	71,32	71,32		
PP				IGC-315 mriežka					
8	K	4a	Montáž	ks	1,000	21,40	21,40		
PP				Montáž					
9	M	Pol37	Regulačná klapka RKK 100 do potrubia, ovládanie ručné	ks	1,000	43,91	43,91		
PP				Regulačná klapka RKK 100 do potrubia, ovládanie ručné					
10	K	5a	Montáž	ks	1,000	21,40	21,40		
PP				Montáž					
11	M	Systemair.4	LDC 100-900 tlmič hluku, hrúbka izolácie 50mm, L=900mm	ks	1,000	151,15	151,15		
PP				LDC 100-900 tlmič hluku, hrúbka izolácie 50mm, L=900mm					
12	K	6a	Montáž	ks	1,000	83,21	83,21		
PP				Montáž					
13	M	Systemair.5	K 100 M sileo 50Hz Potrubný ventilátor, Vo=80m3/h, delta po=100Pa	ks	1,000	169,99	169,99		
PP				K 100 M sileo 50Hz Potrubný ventilátor, Vo=80m3/h, delta po=100Pa					
14	K	7a	Montáž	ks	1,000	136,71	136,71		
PP				Montáž					
15	M	Pol38	FK 100 rýchlopínacia spona	ks	2,000	14,26	28,52		
PP				FK 100 rýchlopínacia spona					
16	K	8a	Montáž	ks	2,000	11,89	23,78		
PP				Montáž					
17	M	Vortice	radiálny ventilátor VORT MICRO I 100T, ventilátor s časovým dobehom, bočný výfuk	ks	5,000	155,73	778,65		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		radiálny ventilátor VORT MICRO I 100T, ventilátor s časovým dobehom, bočný výfuk				
18	K	9a	Montáž	ks	5,000	136,71	683,55
	PP		Montáž				
19	M	Pol39	Príslušenstvo Vortice sada pre montáž do falošného stropu - MICRO	ks	5,000	53,49	267,45
	PP		Príslušenstvo Vortice sada pre montáž do falošného stropu - MICRO				
20	K	10a	Montáž	ks	5,000	178,31	891,55
	PP		Montáž				
21	M	Vortice.1	Radiálny ventilátor VORT MEDIO IT, ventilátor s časovým dobehom, bočný výfuk	ks	9,000	255,58	2 300,22
	PP		Radiálny ventilátor VORT MEDIO IT, ventilátor s časovým dobehom, bočný výfuk				
22	K	11a	Montáž	ks	9,000	178,31	1 604,79
	PP		Montáž				
23	M	Pol40	Príslušenstvo Vortice sada pre montáž do falošného stropu - MEDIO	ks	9,000	53,49	481,41
	PP		Príslušenstvo Vortice sada pre montáž do falošného stropu - MEDIO				
24	K	12a	Montáž	ks	9,000	178,31	1 604,79
	PP		Montáž				
25	M	Pol41	Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, trieda tesnosti A vrátane tvaroviek, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu, do priemeru D160/30 %	m	66,400	38,04	2 525,86
	PP		Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, trieda tesnosti A vrátane tvaroviek, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu, do priemeru D160/30 % tvaroviek				
26	K	Pol41a	Montáž	m	66,400	35,66	2 367,82
	PP		Montáž				
27	M	Pol42	Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, trieda tesnosti A vrátane tvaroviek, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu., do priemeru D250/30	m	4,400	49,93	219,69
	PP		Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, trieda tesnosti A vrátane tvaroviek, montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu., do priemeru D250/30 % tvaroviek				
28	K	Pol42a	Montáž	m	4,400	35,66	156,90
	PP		Montáž				
29	M	Pol43	Pružné hadice AI, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolované D100	m	11,500	12,13	139,50
	PP		Pružné hadice AI, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolované D100				
30	K	Pol43a	Montáž	m	11,500	3,21	36,92
	PP		Montáž				
31	M	Pol44	Pružné hadice AI, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolované D125	m	2,200	14,50	31,90
	PP		Pružné hadice AI, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolované D125				
32	K	Pol44a	Montáž	m	2,200	3,21	7,06
	PP		Montáž				
33	M	Pol45	Oceľové pomocné konštrukcie	kpl	2,000	445,78	891,56
	PP		Oceľové pomocné konštrukcie				
34	M	Pol46	Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT	sada	2,000	249,64	499,28
	PP		Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	Pol47	tepelná izolácia vo vnútornom prostredí prívodných a odvodných potrubí, Hrúbka izolácie 40 mm, súč.tepelnej vodivosti 0,037W/m2K, povrchová úprava nakaširovanou Al fóliou	m2	8,700	33,28	289,54

PP

Tepelná izolácia vo vnútornom prostredí prívodných a
odvodných potrubí, Hrúbka izolácie 40 mm, súč.tepelnej
vodivosti 0,037W/m2K, povrchová úprava nakaširovanou Al
fóliou

36	K	Pol47a	Montáž	m2	8,700	17,83	155,12
----	---	--------	--------	----	-------	-------	--------

PP

Montáž

D D2

OSTATNÉ

6 841,21

37	K	Pol5	Dopravné náklady	kpl	2,000	439,84	879,68
----	---	------	------------------	-----	-------	--------	--------

PP

Dopravné náklady

38	K	Pol48	Lešenie	kpl	3,000	534,93	1 604,79
----	---	-------	---------	-----	-------	--------	----------

PP

Lešenie

39	K	Pol49	Závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	kpl	3,000	802,40	2 407,20
----	---	-------	---	-----	-------	--------	----------

PP

Závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK

40	K	Pol50	Kompletačné práce	kpl	2,000	261,52	523,04
----	---	-------	-------------------	-----	-------	--------	--------

PP

Kompletačné práce

41	K	Pol51	Spustenie zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	297,19	297,19
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP

Spustenie zariadenia do prevádzky

42	K	Pol52	Komplexné skúšky	kpl	1,000	297,19	297,19
----	---	-------	------------------	-----	-------	--------	--------

PP

Komplexné skúšky

43	K	Pol53	Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe	kpl	1,000	178,31	178,31
----	---	-------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie
personálu v používaní a údržbe

44	K	Pol54	Zaregulovanie, skúšobná prevádzka a odovzdanie zariadenia, vrátane všetkých protokolov o zaregulovaní a skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte skutočného vyhotovenia a ostatnej	kpl	1,000	653,81	653,81
----	---	-------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Zaregulovanie, skúšobná prevádzka a odovzdanie
zariadenia, vrátane všetkých protokolov o zaregulovaní a
skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte
skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie

D D3

ZARIADENIA č. 2 - Klimatizácia

51 985,54

45	M	Daikin	Vonkajšia jednotka RXYSQ8TY1 MiniVRV IV- S,vonk., HP, R410A, 400V	ks	1,000	9 905,81	9 905,81
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------

PP

Vonkajšia jednotka RXYSQ8TY1 MiniVRV IV-S,vonk., HP,
R410A, 400V

46	K	Daikin A	Montáž	ks	1,000	564,65	564,65
----	---	----------	--------	----	-------	--------	--------

PP

Montáž

47	M	Daikin. 1	FXAQ15A, VRV vnútorná nástenná, 230V, dodávka a montáž zariadenia	ks	13,000	994,75	12 931,75
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

FXAQ15A, VRV vnútorná nástenná, 230V, dodávka a montáž
zariadenia

48	K	Daikin 1A	Montáž	ks	13,000	144,97	1 884,61
----	---	-----------	--------	----	--------	--------	----------

PP

Montáž

49	M	Daikin. 2	FXCQ20A, VRV vnútorná nástenná, 230V, dodávka a montáž zariadenia	ks	2,000	1 037,73	2 075,46
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

FXCQ20A, VRV vnútorná nástenná, 230V, dodávka a montáž
zariadenia

50	K	Daikin 2A	Montáž	ks	2,000	144,97	289,94
----	---	-----------	--------	----	-------	--------	--------

PP

Montáž

51	M	Pol55	BRC1H52W Káblový ovládač Madoka, biely	ks	15,000	229,10	3 436,50
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------

PP

BRC1H52W Káblový ovládač Madoka, biely

52	K	Pol56a	Montáž	ks	15,000	14,26	213,90
----	---	--------	--------	----	--------	-------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP Montáž							
53	M	Pol56	Reinnet pre klimatizačné jednotky KHRQM22M20T	ks	13,000	163,19	2 121,47
PP Refnet pre klimatizačné jednotky KHRQM22M20T							
54	K	Pol57a	Montáž	ks	13,000	54,68	710,84
PP Montáž							
55	M	Pol57	Reinnet pre klimatizačné jednotky KHRQM22M29T	ks	1,000	188,34	188,34
PP Refnet pre klimatizačné jednotky KHRQM22M29T							
56	K	Pol58a	Montáž	ks	1,000	54,68	54,68
PP Montáž							
57	M	Pol58	DCC601A51 I-TAB Controller (32 adries), 230V	ks	1,000	1 182,09	1 182,09
PP DCC601A51 I-TAB Controller (32 adries), 230V							
58	K	Pol59a	Montáž	ks	1,000	297,19	297,19
PP Montáž							
59	M	Pol59	AL-CCD07-VESA-1 I-TAB obrazovka s káblom	ks	1,000	1 255,31	1 255,31
PP AL-CCD07-VESA-1 I-TAB obrazovka s káblom							
60	K	Pol60a	Montáž	ks	1,000	118,87	118,87
PP Montáž							
61	M	Pol60	Komunikačný prepojovací kábel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou	bm	156,000	2,38	371,28
PP Komunikačný prepojovací kábel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou							
62	K	Pol61a	Montáž	bm	156,000	1,19	185,64
PP Montáž							
63	M	Pol61	Komunikačný prepojovací kábel medzi vnútornou jednotkou a ovládačom	bm	105,000	2,38	249,90
PP Komunikačný prepojovací kábel medzi vnútornou jednotkou a ovládačom							
64	K	Pol62a	Montáž	bm	105,000	1,19	124,95
PP Montáž							
65	M	Pol62	Konzola na osadenie vonk. jednotky na zem s antivibračnými podložkami	ks	1,000	273,41	273,41
PP Konzola na osadenie vonk. jednotky na zem s antivibračnými podložkami							
66	K	Pol63a	Montáž	ks	1,000	53,49	53,49
PP Montáž							
67	M	Pol63	Medené chladiarenské potrubie 6x1 s izoláciou	m	58,000	4,64	269,12
PP Medené chladiarenské potrubie 6x1 s izoláciou							
68	K	Pol64a	Montáž	m	58,000	5,02	291,16
PP Montáž							
69	M	Pol64	Medené chladiarenské potrubie 10x1 s izoláciou	m	77,000	7,08	545,16
PP Medené chladiarenské potrubie 10x1 s izoláciou							
70	K	Pol65a	Montáž	m	77,000	5,02	386,54
PP Montáž							
71	M	Pol65	Medené chladiarenské potrubie 12x1 s izoláciou	m	62,000	8,44	523,28
PP Medené chladiarenské potrubie 12x1 s izoláciou							
72	K	Pol66a	Montáž	m	62,000	6,60	409,20
PP Montáž							
73	M	Pol66	Medené chladiarenské potrubie 16x1 s izoláciou	m	58,000	14,50	841,00
PP Medené chladiarenské potrubie 16x1 s izoláciou							
74	K	Pol67a	Montáž	m	58,000	13,08	758,64
PP Montáž							
75	M	Pol67	Medené chladiarenské potrubie 18x1 s izoláciou	m	23,000	19,85	456,55
PP Medené chladiarenské potrubie 18x1 s izoláciou							
76	K	Pol68a	Montáž	m	23,000	13,08	300,84
PP Montáž							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	Pol68	Chladivo R410A predpokladané množstvo, skutočné množstvo určí dodávateľ podľa skutočnej potreby.	kg	8,000	106,99	855,92
	PP		Chladivo R410A predpokladané množstvo, skutočné množstvo určí dodávateľ podľa skutočnej potreby				
78	K	Pol69a	Montáž	kg	8,000	17,83	142,64
	PP		Montáž				
79	K	Pol69	Oceľové pomocné konštrukcie	kpl	2,000	202,09	404,18
	PP		Oceľové pomocné konštrukcie				
80	K	Pol70	Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT	sada	3,000	53,49	160,47
	PP		Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT				
81	K	Pol71	Presun jestvujúcej vnútornej klimatizačnej jednotky na novú pozíciu	ks	1,000	534,93	534,93
	PP		Presun jestvujúcej vnútornej klimatizačnej jednotky na novú pozíciu				
82	M	Pol29	Spojovací materiál	kpl	1,000	274,33	274,33
	PP		Spojovací materiál				
83	K	Pol5	Dopravné náklady	kpl	1,000	777,26	777,26
	PP		Dopravné náklady				
84	K	Pol72	Tlaková skúška potrubia. O skúške vypracovať protokol.	kpl	1,000	320,05	320,05
	PP		Tlaková skúška potrubia. O skúške vypracovať protokol.				
85	K	Pol73	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1,000	320,05	320,05
	PP		Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia				
86	K	Pol51	Spustenie zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	365,77	365,77
	PP		Spustenie zariadenia do prevádzky				
87	K	Pol74	Úradná skúška pre tlakové zariadenia skupiny B, C	kpl	1,000	640,09	640,09
	PP		Úradná skúška pre tlakové zariadenia skupiny B, C				
88	K	Pol75	Vyhotovenie východiskovej revíznej správy pre plynové zariadenia	kpl	1,000	457,21	457,21
	PP		Vyhotovenie východiskovej revíznej správy pre plynové zariadenia				
89	K	Pol76	Revízie	kpl	1,000	457,21	457,21
	PP		Revízie				
90	K	Pol50	Kompletačné práce	kpl	2,000	416,06	832,12
	PP		Kompletačné práce				
91	K	Pol52	Komplexné skúšky	kpl	1,000	297,19	297,19
	PP		Komplexné skúšky				
92	K	Pol53	Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe	kpl	1,000	228,60	228,60
	PP		Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe				
93	K	Pol48	Lešenie	kpl	3,000	548,65	1 645,95
	PP		Lešenie				

Dodávateľ	Oprávnená osoba(Meno,adresa,dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Suma	% Podiel
Alma3 s.r.o.	Matúš Fribert, Vajanského 2845/5A, 934 01 Levice, nar. 20.11.1986	Architektonicko stavebné riešenie,Zdravotechnika,Vykurovanie	430 224,98 €	56,46%
Alsa - vision, s.r.o.	Bc. Allan Sággy, Vojenská 6210/133, 934 01 Levice, nar. 5.7.1989	Vzduchotechnika, klimatizácia	75 732,05 €	9,94%
ZASYS, s.r.o.	Peter Brecka, Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice, nar. 15.3.1967	Elektrická požiarňa signalizácia, hlasová požiarňa signalizácia	55 888,31 €	7,33%
Róbert Majerán	Lubica Brecksová, Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice, nar. 1.1.1070			
Spolu	Róbert Majerán, Mochovská ul. 2995/8, 934 01 Levice, nar. 28.8.1970	Elektroinštalácia, Slaboprúd, Komunikačný systém	200 200,55 €	26,27%
			762 045,89 €	100,00%

ALMA3
Vajanského 2845/5A, 934 01 Levice
IČO: 50352342, IČ DPH: SK2120 2969 04